



Draf

RANCANGAN STRUKTUR

NEGERI SELANGOR 2035

[PENGUBAHAN]

RINGKASAN EKSEKUTIF



Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
Negeri Sembilan

(PLANMalaysia Selangor)
Perancangan Melangkaui Kelaziman

HAK CIPTA DAN HAK MILIK INTELEK :

Selaras dengan komitmen PLANMalaysia Selangor dalam menggalakkan ketersediaan maklumat, anda dialu-alukan untuk menerbit atau mencetak semula Draf RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan) sama ada secara keseluruhan atau sebahagian terbitan bagi kegunaan persendirian, pendidikan atau kegunaan tanpa untung tanpa kebenaran daripada pemegang hak cipta, dengan syarat sumber yang digunakan adalah diiktiraf. Sekiranya anda berhasrat untuk menerbit semula, mengubah atau memaparkan bahan-bahan dalam Draf RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan) bagi tujuan lain, permohonan rasmi hendaklah dihantar ke Bahagian Rancangan Pembangunan, PLANMalaysia Selangor atau pemegang hak cipta dan diminta untuk memasukkan notis hak cipta dalam mana-mana salinan yang dibuat. Anda juga diminta untuk memperakui pencipta atau pemilik bahan seperti yang dinyatakan dalam Draf RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan). Semua hak cipta adalah terpelihara.

Mei 2024

Alamat

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Sembilan **(PLANMalaysia Selangor)**
Tingkat 15-18, Bangunan Darul Ehsan,
No.3, Jalan Indah, Seksyen 14,
40646 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Tel: 03-5511 6666

Fax: 03-5510 5051

Emel: rsnselangor2035@jpbdselangor.gov.my

01

Pengenalan
m/s 4

Isi Kandungan

02

Profil Negeri Selangor
m/s 6

03

RS Negeri Selangor
2035 (Pengubahan)
m/s 8

04

Teras 1: Ke Arah Negeri
Dinamik, Maju dan
Berdaya Saing
m/s 14

05

Teras 2: Ke Arah Negeri
Mampan Dan Berdaya
Tahan
m/s 34

06

Teras 3: Ke Arah Negeri
Cekap Sumber Dan
Berdaya Huni
m/s 62

07

Pelan Strategik Guna
Tanah Negeri Selangor
2035 (Pengubahan)
m/s 81



**“ Selangor Negeri
Produktif, Progresif
dan Pintar ”**



Pengenalan

PERUNTUKAN PERUNDANGAN DAN JUSTIFIKASI PENGUBAHAN

PERUNTUKAN PERUNDANGAN

1. Sesuatu Rancangan Struktur itu disediakan mengikut **Seksyen 8, Seksyen 9 dan Seksyen 10, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]**
2. Berdasarkan **Seksyen 11, Akta 172**, suatu rancangan struktur yang telah mula berkuat kuasa hendaklah tertakluk kepada **kajian semula tiap-tiap lima (5) tahun** seiring dengan penyediaan rancangan pembangunan lima (5) tahun Negeri.
3. **Tatacara bagi pengubahan rancangan struktur** perlu mematuhi prosedur di bawah **Seksyen 11 (b), Akta 172**.
4. Sebagai dokumen perancangan statutori yang **memandu dan mengawal pembangunan fizikal** di seluruh Negeri Selangor.

JUSTIFIKASI PENGUBAHAN



PROFIL NEGERI SELANGOR

DAERAH DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

5 Negeri Bersempadan



9 Daerah



12 Pihak Berkuasa Tempatan



Petunjuk :

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) :

- Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB)
- Majlis Perbandaran Kuala Selangor (MPKS)
- Majlis Perbandaran Hulu Selangor (MPHS)
- Majlis Perbandaran Selayang (MPS)
- Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ)
- Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)
- Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)
- Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ)
- Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK)
- Majlis Perbandaran Kuala Langat (MPKL)
- Majlis Perbandaran Sepang (MPSp)
- Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

PROFIL NEGERI SELANGOR

SENARIO SEMASA PENDUDUK, PERTUMBUHAN EKONOMI & GUNA TANAH

Penduduk

2010



5,345,454
Orang

2022



7,050,300
Orang

Guna Tanah Semasa 2022

71.73%

Bukan Tepu Bina
(568,229.07 Hektar)



28.27%

Tepu Bina
(223,887.02 hektar)




Jumlah Keseluruhan
100% (792,116.09 hektar)

Pertanian
284,637.29
hektar



35.93%

Hutan
263,017.75
hektar



33.20%

SUMBANGAN KDNK

60.60%

30.50%

4.70%

0.20%

1.30%

- Perkhidmatan
- Pembuatan
- Pembinaan
- Pertanian
- Perlombongan & Pengkuarian

Petunjuk :

- Kawasan Tepu Bina
- Pertanian
- Hutan
- Badan Air
- Pantai


Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- Laluan Rel KTM
- Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

*Sumbangan kepada KDNK

RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

KONSEP PEMBANGUNAN TERTUMPU WILAYAH BANDAR DAN SEPARA BANDAR



Petunjuk :


- Zon Perbandaran
- Zon Pengkalan Sumberjaya dan KSAS
- Zon Pengkalan Padi
- Zon Pengkalan Pertanian
- Zon Pemuliharaan Tanah Gambut
- Zon Pemuliharaan Pesisiran Pantai
- Pusat Pertumbuhan Utama
- Pusat Pertumbuhan Strategik
- Pusat Transit Antarabangsa
- Nodus Pelancongan
- Sempadan Konurbasi Nasional
- Badan Air

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- ++ Laluan Rel KTM
- ++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- ++ Laluan Rel ECRL
- ++ Cadangan Laluan Rel MRT3
- ++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

MATLAMAT PEMBANGUNAN




RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

STRUKTUR RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

MATLAMAT

Selangor Negeri
Produktif, Progresif dan Pintar



RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

HALA TUJU STRATEGIK

TERAS 1

1. Peningkatan Daya Saing Selangor Sebagai Pemacu Ekonomi Negara dan Pelonjakan Ekonomi ke Arah Negeri Berpendapatan Tinggi
2. Penumpuan Pembangunan Industri Keberhasilan Tinggi dan Industri 4.0
3. Peningkatan Potensi Produk Pelancongan dan Kemudahan Sokongan bagi Memantapkan Peranan Selangor Sebagai Salah Satu Destinasi Pelancongan Utama
4. Pemerkasaan Infrastruktur Digital bagi Menyokong Pertumbuhan Ekonomi di Selangor
5. Pengukuhan Peranan Selangor Sebagai Hab Perdagangan dan Pengangkutan Utama

TERAS 2

1. Pengukuhan Pengurusan Pertumbuhan Perbandaran.
2. Penumpuan Pembangunan Sektor Pertanian ke arah Mendokong Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara
3. Penggalakkan Pemuliharaan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) dan Sumber Semula Jadi Serta Pemeliharaan Sumber-sumber Warisan
4. Peningkatan Kualiti Alam Sekitar Ke Arah Kehidupan yang Lebih Sihat
5. Peningkatan Sistem Saliran dan Pengurusan Sisa yang Efisien dan Efektif
6. Peningkatan Pengaplikasian Teknologi Hijau di dalam Pembekalan Tenaga dan Air, Bangunan, Pengurusan Sisa dan Sistem Pengangkutan

TERAS 3

1. Penumpuan Pembangunan Perumahan Yang Mencukupi dan Mampu Milik Dengan Persekitaran Yang Berkualiti serta Selamat
2. Peningkatan Pembangunan Kemudahan Pendidikan, Kesihatan dan Keselamatan Yang Mencukupi dan Berkualiti
3. Peningkatan Pembangunan Kemudahan Keagamaan, Kemudahan Awam, Rekreasi dan Sukan Yang Mencukupi, Berkualiti dan Inklusif
4. Perluasan Penyediaan Sistem Pengangkutan Bersepadu Untuk Penumpang dan Barang Yang Berkualiti, Menyeluruh, Boleh Dipercayai (*Reliable*), Efisien dan Mampuan
5. Peningkatan Penyediaan Bekalan Air Yang Mencukupi dan Bersih
6. Peningkatan Penyediaan Bekalan Utiliti Yang Mencukupi, Boleh Dipercayai (*Reliable*) dan Efisien

RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

INDIKATOR DAN KEBERHASILAN DASAR MENGIKUT TERAS

TERAS 1



19

Indikator

15

Kebahagiaan



Pertumbuhan KDNK dan
Pendapatan Penduduk



Peningkatan Pelaburan
Domestik dan Asing



Tenaga Kerja Mahir



Hab Pengangkutan air,
udara dan darat

Komponen Utama
Indikator Teras 1

TERAS 2



59

Indikator

27

Kebahagiaan



Kawasan Perbandaran



Kawasan Pertanian
Utama



Hutan Simpanan Kekal
(HSK) & CFS



Bandar Rendah Karbon
dan Bandar Pintar

Komponen Utama
Indikator Teras 2

TERAS 3



42

Indikator

24

Kebahagiaan



Penawaran Unit
Perumahan



Tahap
kemudaihsampaian



Pengangkutan Awam




Bekalan Utiliti

Komponen Utama
Indikator Teras 3

RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

TERAS PEMBANGUNAN



Teras 1

5 HALA TUJU STRATEGIK

KEKAL: 2
PINDAAN: 3
BAHARU: 0

11 DASAR

KEKAL: 6
PINDAAN : 4
BAHARU: 1

73 INISIATIF PELAKSANAAN

KEKAL: 30
PINDAAN : 22
BAHARU: 21

Teras 2

6 HALA TUJU STRATEGIK

KEKAL: 2
PINDAAN : 4
BAHARU: 0

36 DASAR

KEKAL: 22
PINDAAN : 9
BAHARU: 5

274 INISIATIF PELAKSANAAN

KEKAL: 151
PINDAAN : 42
BAHARU: 81

Teras 3

6 HALA TUJU STRATEGIK

KEKAL: 0
PINDAAN : 5
BAHARU: 1

26 DASAR


KEKAL: 18
PINDAAN : 7
BAHARU: 1

175 INISIATIF PELAKSANAAN

KEKAL: 108
PINDAAN : 45
BAHARU: 22

Teras 1


Ke Arah Negeri Dinamik, Maju Dan
Berdaya Saing



TERAS 1

KE ARAH NEGERI DINAMIK, MAJU DAN BERDAYA SAING

RUMUSAN DASAR TERAS 1



KEKAL

Hala Tuju Strategik: 2
Dasar: 6
Inisiatif Pelaksanaan: 30



PINDAAN

Hala Tuju Strategik: 3
Dasar: 4
Inisiatif Pelaksanaan: 22



BAHARU

Hala Tuju Strategik: 0
Dasar: 1
Inisiatif Pelaksanaan: 21

TERAS 1

KE ARAH NEGERI DINAMIK, MAJU DAN BERDAYA SAING

PERKAITAN MATLAMAT SDGs



Matlamat SDGs yang terlibat:

1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 15 dan 17



TERAS 1

KE ARAH NEGERI DINAMIK, MAJU DAN BERDAYA SAING

DASAR, GARIS PANDUAN DAN PELAN PEMBANGUNAN BAHARU YANG DIAMBIL KIRA

Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kedua Belas (KSP RMKe-12)



Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 (NIMP 2030)



Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia



Dasar Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) Negara



Rancangan Selangor Pertama (RS1)

- ZPE SMG
- SABDA
- IDRIS



Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA)



- Pelan Induk KLIA Aeropolis
- Pelan Penajaan Semula Lapangan Terbang Subang (SARP)



Pelan Tindakan Aeroangkasa Selangor (SAAP)



GPP Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters-CLQ)



Lain-lain Dasar/Garis Panduan Baharu/Pelan Pembangunan Baharu

TERAS 1

KE ARAH NEGERI DINAMIK, MAJU DAN BERDAYA SAING

Hala Tuju 1:

Peningkatan Daya Saing Selangor Sebagai Pemacu Ekonomi Negara dan Pelonjakan Ekonomi ke Arah Negeri Berpendapatan Tinggi

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
BM1 Ekonomi Negeri Selangor Dirangsang Dan Dipelbagai Berpacuan Ekonomi Digital	P1 (MS: T1-7) Meningkatkan ekonomi digital berdasarkan kluster aktiviti ekonomi. P2 (MS: T1-7) Memperluas ekonomi digital dalam sektor pertanian, pembinaan, pembuatan dan perkhidmatan di pusat-pusat pertumbuhan strategik. P3 (MS: T1-7) Menambahbaik kadar tembusan, liputan dan kelajuan jalur lebar sebagai pemangkin dan menarik pelaburan aktiviti ekonomi digital. P4 (MS: T1-7) Menjadikan pelan strategik (Rajah 5.2.1) sebagai panduan dalam penyediaan perancangan dan pembangunan daerah. P5 (MS: T1-8) Memberikan insentif kepada pelabur dan pengusaha yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi digital. P6 (MS: T1-8) Menyokong pertumbuhan Ekonomi Gig.
BM2 Pendapatan Penduduk Negeri Selangor Akan Dipertingkatkan ke Arah Sasaran Berpendapatan Tinggi dan Mengurangkan Kadar Kemiskinan	P1 (MS: T1-13) Menyediakan kemudahan latihan melalui pelbagai institusi pendidikan. P2 (MS: T1-13) Menyemak semula kadar upah minimum mengikut kos sara hidup. P3 (MS: T1-13) Melaksanakan program komprehensif pembangunan modal insan dan skim bantuan. P4 (MS: T1-13) Mempelbagaikan peluang perniagaan dan menambahbaik program sokongan keusahawanan.
BM3 Pembentukan Modal Insan Berpengetahuan dan Mahir yang Mencukupi bagi Menampung Keperluan Pelbagai Bidang Ekonomi	P1 (MS: T1-16) Menyediakan kemudahan latihan melalui pelbagai institusi pendidikan. P2 (MS: T1-16) Meningkatkan penyediaan kursus TVET dan pelbagai latihan industri. P3 (MS: T1-16) Pengambilan pekerja asing berkemahiran. P4 (MS: T1-16) Melatih dan menggalakkan tenaga kerja muda untuk menjalankan aktiviti ekonomi tampung diri. P5 (MS: T1-16) Menjalankan satu kajian terperinci dan pelan tindakan yang lengkap bagi mengkaji keperluan tenaga kerja masa hadapan. P6 (MS: T1-16) Memperkasakan bakat melalui program yang meningkatkan kemahiran, pengetahuan, kebolehan, dan potensi individu.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 1

KE ARAH NEGERI DINAMIK, MAJU DAN BERDAYA SAING

Hala Tuju 2:

Penumpuan Pembangunan Industri Keberhasilan Tinggi dan Industri 4.0

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
BM4 Negeri Selangor Akan Dibangunkan sebagai Pusat Aktiviti Teknologi Tinggi dan Ekonomi Digital Serta Pusat Kecemerlangan Pengeluaran Serantau	P1 (MS: TI-20) Meningkatkan aktiviti industri berteknologi tinggi dan Teknologi Baharu muncul. P2 (MS: TI-20) Menarik lebih banyak pelaburan industri berteknologi tinggi. P3 (MS: TI-20) Menarik pelaburan syarikat berteraskan industri terkemuka dunia untuk menjadikan Negeri Selangor sebagai hab global serantau. P4 (MS: TI-20) Menggalakkan program aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan daya cipta (RDCI) dan <i>Innovation commercialization</i>. P5 (MS: TI-21) Menyediakan persekitaran yang kondusif dan selamat untuk menggalak pelaburan sektor swasta.
BM5 Konsep Pembangunan Industri Berkelompok Akan Terus Disokong dan Diperkukuhkan	P1 (MS: TI-24) Membangunkan aktiviti industri mengikut kelompok dan kawasan keutamaan pembangunan industri. P2 (MS: TI-24) Menggalakkan pembangunan kawasan industri baharu dan mentransformasi taman perindustrian sedia ada kepada konsep <i>Managed and Smart Industrial Park</i>. P3 (MS: TI-24) Menggalakkan konsep Taman Eko-Perindustrian atau <i>Eco- Industrial Park</i> (EIP). P4 (MS: TI-24) Membangunkan hab industri logistik.
BM6 Industri Kecil dan Sederhana Akan Diperkasakan dengan Mewujudkan Rantaian Industri dalam Sektor Industri Pembuatan dan Industri Teknologi Tinggi	P1 (MS: TI-28) Menggalakkan pembangunan IKS berasaskan pengetahuan (K-IKS). P2 (MS: TI-28) Meningkatkan dan memberi galakan melalui pelbagai program dan pemberian insentif kepada pembangunan Industri Kecil Sederhana (IKS). P3 (MS: TI-28) Menggalakkan penyertaan IKS dalam Program Pembangunan Teknologi dan Program Perolehan Teknologi bersama Pusat Teknologi sedia ada. P4 (MS: TI-28) Menggalakkan pembangunan dan menyediakan ruang industri kecil. P5 (MS: TI-28) Menerapkan teknologi yang meningkatkan kapasiti dan kualiti pengeluaran. P6 (MS: TI-28) Menghubungkan Pengusaha Mikro Kecil Sederhana (PMKS) dengan rangkaian pengetahuan dalam penyelidikan dan pembangunan.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

PEMBANGUNAN EKONOMI

CADANGAN KAWASAN TUMPUAN PEMBANGUNAN NEGERI SELANGOR

PROJEK- PROJEK UTAMA



3


Projek-projek utama



8

Kluster Aktiviti Ekonomi

AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA



Perindustrian



Pelabuhan



Aeroangkasa



Kitar Semula



Pelancongan



Akuakultur



Pengangkutan



Pertanian



Asas Tani

Petunjuk :

- Koridor Perindustrian, Teknologi Tinggi
- Koridor Pelabuhan, Industri Maritim dan Logistik
- Hab Perindustrian Berat, Perkhidmatan & Kitar Semula
- Hab Eko- Pelancongan
- Hab Perikanan dan Akuakultur
- Hab Pertanian Berkualiti Tinggi dan Industri Asas Tani
- Hab Aeropolis & Aeroangkasa
- Hab Pembuatan Pengangkutan dan Logistik
- Pusat Pertumbuhan Strategik

Projek Flagship :

- Wilayah Pembangunan Bersepadu di Selangor Selatan – IDRIS
- Zon Pembangunan Ekonomi Selangor Maritime Gateway – ZPE SMG
- Kawasan Pembangunan Sabak Bernam – SABDA

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- +++ Laluan Rel KTM
- +++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- +++ Laluan Rel ECRL
- +++ Cadangan Laluan Rel MRT3
- +++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

TERAS 1

KE ARAH NEGERI DINAMIK, MAJU DAN BERDAYA SAING

Hala Tuju 3:

Peningkatan Potensi Produk Pelancongan dan Kemudahan Sokongan bagi Memantapkan Peranan Selangor Sebagai Salah Satu Destinasi Pelancongan Utama

Dasar

BM7

Potensi Produk Pelancongan Diperkukuhkan dan Pembangunan Akan Dilaksana Secara Bersepadu dan Mampan

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T1-33)

Mempertingkatkan tarikan produk eko pelancongan.

P2 (MS: T1-33)

Pembangunan pelancongan berasaskan alam semulajadi hendaklah tidak melebihi daya tampungan (*carrying capacity*).

P3 (MS: T1-33)

Mempertingkatkan promosi produk pelancongan sukan antarabangsa.

P4 (MS: T1-33)

Mempertingkatkan tarikan produk kebudayaan dan warisan.

P5 (MS: T1-34)

Merancang pembangunan pelancongan secara bersepadu.

P6 (MS: T1-34)

Membangunkan Kuala Selangor, Kuala Kubu Bharu, Banting, Klang dan Bandar Baru Bangi sebagai nodus pelancongan.

P7 (MS: T1-34)

Meningkatkan promosi acara pelancongan bertaraf antarabangsa.

P8 (MS: T1-34)

Menyokong pertumbuhan aktiviti pelancongan kesihatan dan MICE.

P9 (MS: T1-34)

Menubuhkan unit pelancongan dibawah pentadbiran PBT.

P10 (MS: T1-34)

Menggalakkan penduduk tempatan menyediakan tempat penginapan untuk pelancong.

BM8

Kemudahan Sokongan Pelancongan dan Kemudahsampaian Akan Dipertingkatkan

P1 (MS: T1-39)

Menaiktaraf kemudahan sedia ada dan menyediakan kemudahan sokongan yang berkualiti.

P2 (MS: T1-39)

Menyediakan papan tanda arah berterusan.

P3 (MS: T1-39)

Menggalakkan pembangunan hotel / pusat peranginan bertaraf empat dan lima bintang secara bersepadu dengan kemudahan MICE di nodus pelancongan.

P4 (MS: T1-39)

Memberi keutamaan kepada program penyelenggaraan produk-produk pelancongan secara berjadual.


P5 (MS: T1-39)

Memastikan kawasan pelancongan mesra Orang Kurang Upaya (OKU) dan pengunjug pelbagai peringkat umur.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Penggubahan)

PERINDUSTRIAN

CADANGAN KLUSTER PERINDUSTRIAN DAN KAWASAN KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI



Petunjuk :

- Guna Tanah Semasa Industri
- Zon Guna Tanah Industri
- Kluster Perindustrian
- Badan Air
- Koridor Pelabuhan, Industri Maritim & Logistik
- Hab Perindustrian Berat, Perkhidmatan & Kitar Semula

Kawasan Keutamaan Pembangunan Perindustrian Negeri Selangor Menjelang 2035

1. Sungai Lang
2. Ijok
3. Bukit Beruntung
4. Serendah-Sungai Choh
5. Rawang


6. Bandar Baru Kundang
7. Lapangan Sultan Abdul Aziz Shah
8. Elmina
9. Pelabuhan Klang
10. Pulau Indah
11. Subang Jaya
12. Cyberjaya
13. KLIA
14. Puchong
15. Bernam Jaya
16. Rasa
17. Telok Panglima Garang
18. Sijangkang
19. Puncak Alam
20. Bandar Baru Bangi
21. Balakong
22. Bandar Serenia
23. Telok Gong

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- ++ Laluan Rel KTM
- ++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- ++ Laluan Rel ECRL
- ++ Cadangan Laluan Rel MRT3
- ++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)


PERINDUSTRIAN

KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH SABAK BERNAM




PERINDUSTRIAN

KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH KUALA SELANGOR




KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH HULU SELANGOR




PERINDUSTRIAN

KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH GOMBAK



PERINDUSTRIAN


KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH KLANG



6,849.55hektar
Guna Tanah Industri
Semasa 2022



11,285.63hektar
Zon Guna Tanah Industri
2035




Petunjuk :

- Guna Tanah Semasa Industri
- Zon Guna Tanah Industri
- Badan Air

**Nota: Perincian cadangan bagi jenis industri perlu diselaraskan mengikut Rancangan Tempatan yang telah/akan disediakan.*

PERINDUSTRIAN


KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH PETALING



5,845.26 hektar
Guna Tanah Industri
Semasa 2022



3,948.36 hektar
Zon Guna Tanah
Industri 2035




Petunjuk :

- Guna Tanah Semasa Industri
- Zon Guna Tanah Industri
- Badan Air

**Nota: Perincian cadangan bagi jenis industri perlu diselaraskan mengikut Rancangan Tempatan yang telah/akan disediakan.*


PERINDUSTRIAN

KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH HULU LANGAT



PERINDUSTRIAN

KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH KUALA LANGAT




Petunjuk :

- Guna Tanah Semasa Industri
- Zon Guna Tanah Industri
- Badan Air

*Nota: Perincian cadangan bagi jenis industri perlu diselaraskan mengikut Rancangan Tempatan yang telah/akan disediakan.

PERINDUSTRIAN

KAWASAN PERINDUSTRIAN DI DAERAH SEPANG



Petunjuk :

- Guna Tanah Semasa Industri
- Zon Guna Tanah Industri
- Badan Air

*Nota: Perincian cadangan bagi jenis industri perlu diselaraskan mengikut Rancangan Tempatan yang telah/akan disediakan.

PELANCONGAN

CADANGAN ZON DAN AKTIVITI PELANCONGAN

3

Zon Pelancongan



Ekopelancongan dan Agropelancongan



Pelancongan Warisan



Pelancongan Sukan, Membeli Belah, Gastronomi dan MICE

Petunjuk :

- Zon Ekopelancongan dan Perdagangan Agro
- Zon Pelancongan Warisan
- Zon Pelancongan Sukan, Membeli Belah, Gastronomi dan MICE
- Produk Pelancongan Semulajadi
- Produk Pelancongan Makanan, Membeli-belah dan MICE
- Produk Pelancongan Warisan
- ★ Pelancongan Sukan Bertaraf Antarabangsa
- Nodus Pelancongan

- Taman Negeri
- Badan Air
- Hutan Simpanan Kekal

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- ++ Laluan Rel KTM
- ++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- ++ Laluan Rel ECRL
- ++ Cadangan Laluan Rel MRT3
- ++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

TERAS 1

KE ARAH NEGERI DINAMIK, MAJU DAN BERDAYA SAING

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P6 (MS: TI-39)

Menyediakan papan tanda jalan yang seragam.

P7 (MS: TI-39)

Mempertingkatkan tahap perkhidmatan pengangkutan awam di antara produk pelancongan ke Pelabuhan Klang dan KLIA, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

P8 (MS: TI-39)

Menyediakan kemudahan pengangkutan awam dan perhubungan ke tempat-tempat pelancongan.

P9 (MS: TI-39)

Menggalakkan penyediaan 'tiket bersepadu' bagi tambang pengangkutan awam dan bayaran masuk ke pusat-pusat pelancongan.

Hala Tuju 4:

Pemerkasaan Infrastruktur Digital bagi Menyokong Pertumbuhan Ekonomi di Selangor

BM9

Tahap Perkhidmatan Jaringan Jalur Lebar dan Infrastruktur Digital Akan Diperluas dan Dipertingkatkan

P1 (MS: TI-43)

Menggalakkan penyedia-penyedia perkhidmatan, terutamanya TM untuk menaik taraf ibu-ibu sawat utamanya.

P2 (MS: TI-43)

Meluaskan penyediaan kemudahan internet percuma yang berkelajuan tinggi untuk komuniti.

P3 (MS: TI-43)

Menyediakan tapak khusus untuk menara telekomunikasi bagi pembangunan baharu.

P4 (MS: TI-43)

Menyediakan keperluan untuk merujuk kepada SKMM di dalam permohonan kebenaran merancang.

P5 (MS: TI-43)

Bagi kawasan sedia ada, pihak SKMM perlu menjadi penyelaras dalam melaksanakan perkongsian penggunaan menara telekomunikasi.

P6 (MS: TI-43)

Menambah baik rangkaian komunikasi di Selangor.

P7 (MS: TI-43)

Meningkatkan tahap penembusan internet dalam bangunan.

P8 (MS: TI-43)

Mempersiapkan Selangor ke arah peralihan teknologi 5G.

P9 (MS: TI-43)

Cadangan Pembangunan Baharu perlu merujuk kepada Garis Panduan Perancangan Infrastruktur Komunikasi (GPP-I).

TERAS 1

KE ARAH NEGERI DINAMIK, MAJU DAN BERDAYA SAING

Hala Tuju 5:

Pengukuhan Peranan Selangor Sebagai Hab Perdagangan dan Pengangkutan Utama

Dasar

BM10

Pembangunan Pelabuhan (Air dan Darat) Akan Terus Disokong dan Dipermudahkan

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T1-47)

Memudahkan pembangunan sektor perkhidmatan dan kemudahan sokongan di Pelabuhan Klang.

P2 (MS: T1-47)

Menambahbaik tahap kemudahsampaian ke pelabuhan dan kawasan bandar dan luar bandar melalui peningkatan rangkaian keretapi dan jalanraya.

P3 (MS: T1-47)

Meningkatkan tahap kemudahsampaian di antara Pelabuhan Klang dengan KLIA melalui pengangkutan rel.

P4 (MS: T1-47)

Mengambil kira pembangunan Pelabuhan Klang sebagai bandar pelabuhan mampan dan pintar dalam menyediakan Rancangan Pemajuan.

P5 (MS: T1-47)

Mengukuhkan ekonomi maritim di Selangor melalui pembangunan Pelabuhan Pulau Carey (IDRISS) dan zon strategik ZPE SMG.

P6 (MS: T1-47)

Membangunkan pelabuhan darat (*inland port*) bagi memudahkan pergerakan kargo dari/ke Pelabuhan Klang.

P7 (MS: T1-47)

Mengimplementasi konsep *Cargo-Oriented Development* di stesen ECRL yang mempunyai perkhidmatan kargo.

P8 (MS: T1-47)

Menggalakkan inisiatif hijau yang menyokong Projek Green Voyage 2050.

BM11

Pembangunan Lapangan Terbang Akan Diperkukuhkan sebagai Hab Penerbangan Utama di Rantau Asia

P1 (MS: T1-49)

Meningkatkan ketersambungan antara kawasan bandar dan luar bandar melalui jaringan jalan raya dan mod-mod pengangkutan awam yang baik ke KLIA dan LTSAAS.

P2 (MS: T1-49)

Menerapkan konsep *first mile dan last mile* bagi memastikan kesalinghubungan antara pelbagai kemudahan pengangkutan awam ke KLIA dan LTSAAS dapat dicapai.

P3 (MS: T1-49)

Menyokong pembangunan LTSAAS sebagai satu sinergi dalam ekosistem aeroangkasa.

P4 (MS: T1-49)

Menambahbaik penyediaan kemudahan sokongan di KLIA.

P5 (MS: T1-49)

Meningkatkan infrastruktur, pembangunan kapasiti dan inovasi digital bagi menyokong inisiatif Airports 4.0.

P6 (MS: T1-49)

Menggalakkan pembangunan Selangor International Aero Park (SAP) sebagai hab Aeroangkasa di peringkat global & rantau ASEAN.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

Teras 2



Ke Arah Negeri Mampan Dan
Berdaya Tahan



TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

RUMUSAN DASAR TERAS 2



KEKAL

Hala Tuju Strategik: 2
Dasar: 22
Inisiatif Pelaksanaan: 151



PINDAAN

Hala Tuju Strategik: 4
Dasar: 9
Inisiatif Pelaksanaan: 42



BAHARU

Hala Tuju Strategik: 0
Dasar: 5
Inisiatif Pelaksanaan: 81

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

PERKAITAN MATLAMAT SDGs



Matlamat SDGs yang terlibat:

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 dan 17



TERAS 2


KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

DASAR, GARIS PANDUAN DAN PELAN PEMBANGUNAN BAHARU YANG DIAMBIL KIRA

Rancangan Fizikal Zon Pesisiran Pantai Negara – 2 (RFZPPN 2)



Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara



Pelan Guna Tanah Sumber Makanan Negara (KAGUMN)



GPP Bandar Berdaya Tahan Bencana di Malaysia




Rangka Kerja Bandar Pintar Malaysia



Rangka Kerja Pelan Induk Bandar Rendah Karbon Kebangsaan




Pelan Induk Rangkaian Ekologi Central Forest Spine (CFS)PIRECFS



Pelan Tindakan Smart Selangor 2025



Gombak–Hulu Langat Geopark (GHL Geopark)



Lain-lain Dasar/Garis Panduan Baharu/Pelan Pembangunan Baharu

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Hala Tuju 1:

Pengukuhan Pengurusan Pertumbuhan Perbandaran

Dasar

MP1

Kawasan Keutamaan Pembangunan Perbandaran akan Ditumpukan di Kawasan Perbandaran Sedia Ada serta di Kawasan Pusat Pertumbuhan Utama

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-10)

Menggunapakai Kawasan Keutamaan Perbandaran 1 (KKP 1) dan Kawasan Keutamaan Perbandaran 2 (KKP 2) sebagai panduan kepada penetapan zon guna tanah dan Kelas Kegunaan Tanah Rancangan Tempatan (KGT RT).

P2 (MS: T2-10)

Mengekalkan kawasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) yang terletak dalam kawasan keutamaan pembangunan bagi menjadi sumber kawasan pengeluaran makanan.

P3 (MS: T2-10)

Meningkatkan tahap mobiliti dalam kawasan pusat bandar utama.

P4 (MS: T2-10)

Meningkatkan tahap kemudahan di antara pusat-pusat pertumbuhan utama di Daerah Hulu Selangor, Kuala Selangor dan Sabak Bernam.

P5 (MS: T2-10)

Meningkatkan tahap penyediaan infrastruktur jalur lebar berkelajuan tinggi dan memastikan bekalan air dan elektrik yang mencukupi, efisien dan boleh dipercayai (*reliable*).

P6 (MS: T2-10)

Menjadikan keperluan penyediaan infrastruktur jalur lebar sebagai satu syarat kelulusan bagi permohonan Kebenaran Merancang.

MP2

Rebakan Bandar akan Dikawal dengan Menggunakan Sempadan Bandar yang Telah Ditetapkan

P1 (MS: T2-14)

Menyediakan had sempadan pembangunan bandar bagi pusat-pusat pertumbuhan utama.

P2 (MS: T2-14)

Mengekalkan kawasan hutan atau kawasan pertanian sebagai lingkaran hijau bagi pusat pertumbuhan di Daerah Sabak Bernam, Gombak, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kuala Langat dan Sepang.

P3 (MS: T2-14)

Mematuhi sempadan bandar yang telah ditetapkan dan perlu disesuaikan dengan keadaan semasa.

P4 (MS: T2-14)

Menggalakkan pembangunan yang bersesuaian di kawasan lingkaran hijau.

P5 (MS: T2-14)

Perumahan yang dibenarkan di dalam kawasan lingkaran hijau.

P6 (MS: T2-14)

Mengemas kini maklumat dan data 'tree canopy coverage' di peringkat PBT untuk memastikan penghijauan bandar.

P7 (MS: T2-14)

Melaksanakan inventori pokok dan menguatkuasakan pelaksanaan Perintah Pemeliharaan Pokok (TPO).

P8 (MS: T2-14)

Melaksanakan had kawalan bagi pembangunan-pembangunan berskala kecil (*piecemeal development*).

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

MP3

Pembangunan Baharu Dalam Kawasan Bandar Perlu Mengutamakan Pembangunan Secara Infill, Pembangunan Tapak Secara Brownfield dan Pembaharuan Bandar (*Urban Renewal*)

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-19)

Menjalankan kajian yang bersesuaian untuk menentukan nilai keupayaan tampungan.

P2 (MS: T2-19)

Memastikan pembangunan dalam kawasan bandar mematuhi keupayaan tampungan (*carrying capacity*).

P3 (MS: T2-19)

Mengemas kini maklumat tapak *brownfield* dari semasa ke semasa dan mendokumentasinya dalam satu sistem data spatial.

P4 (MS: T2-19)

Melaksanakan pembaharuan bandar (*urban renewal*) melalui pendekatan secara *rehabilitation*, *restoration*, *redevelopment* atau *regeneration*.

P5 (MS: T2-19)

Membangunkan kawasan tapak *brownfield* yang telah ditinggalkan atau terbiar atau terbengkalai.

P6 (MS: T2-19)

Menambah baik pemberian insentif dan mekanisme pelaksanaan.

P7 (MS: T2-19)

Pembangunan semula tanah hak milik kerajaan perlu mengutamakan pembangunan untuk kegunaan awam.

P8 (MS: T2-20)

Pembangunan baharu mengambilkira aspek-aspek pembangunan mampan.

P9 (MS: T2-20)

Menjalankan Pelan Tindakan Khas yang merangkumi model perniagaan dan pelaksanaan bagi tapak-tapak *brownfield*.

P10 (MS: T2-20)

Menyediakan maklumat tapak-tapak pembaharuan semula dalam bentuk data spatial.

MP4

Konsep Pertumbuhan Pintar (*Smart Growth*) melalui Pendekatan Pembangunan Berorientasikan Transit (TOD) akan diberikan Penekanan dalam Pembangunan Baharu

P1 (MS: T2-23)

Memajukan guna tanah di pusat-pusat transit dengan konsep TOD.

P2 (MS: T2-23)

Menyediakan pelan tindakan dan garis panduan pembangunan TOD bagi setiap stesen transit.

P3 (MS: T2-23)

Menggalakkan perumahan mampu milik dan perumahan transit di dalam kawasan TOD.

P4 (MS: T2-23)

Menggalakkan pembangunan bercampur secara menegak.

P5 (MS: T2-23)

Memastikan pembangunan seperti SOHO dan pangsapuri perkhidmatan di dalam pusat-pusat TOD ini perlu menyediakan keperluan kemudahan masyarakat.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

KAWASAN KEUTAMAAN PEMBANGUNAN

KAWASAN KEUTAMAAN PERBANDARAN 1 DAN 2

74%

**Kawasan Perbandaran
(166,013.80 Hektar)**



**Daerah Petaling,
Sepang, Hulu
Langat, Klang dan
Gombak.**

Petunjuk :

- Kawasan Keutamaan Perbandaran 1
- Kawasan Keutamaan Perbandaran 2
- Kawasan Pengedaran Sumberjaya
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Padi
- Badan Air
- ✈ Lapangan Terbang
- ✈ Pelabuhan
- Sempadan Konurbasi Nasional

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- ++ Laluan Rel KTM
- ++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- ++ Laluan Rel ECRL
- ++ Cadangan Laluan Rel MRT3
- ++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

MP5

Pembangunan Bandar Dilaksana Secara Bersepadu dan Saling Melengkapi di Antara Satu Sama Lain Berdasarkan Hierarki Perbandaran dan Fungsi yang Ditetapkan

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-28)

Mengagihkan perancangan pembangunan ekonomi serta kemudahan dan perkhidmatan bandar mengikut hierarki bandar.

P2 (MS: T2-28)

Merancang pembangunan bandar mengikut fungsi utama yang telah dikenal pasti.

P3 (MS: T2-28)

Menjadikan salah satu fungsi sokongan bagi Shah Alam, Petaling Jaya, Kuala Selangor, Sepang dan Klang sebagai bandar seni dan budaya.

P4 (MS: T2-28)

Merancang pembangunan Bandar Klang dan Cyberjaya sebagai bandar yang mempunyai ciri-ciri khas mengikut keistimewaan masing-masing.

P5 (MS: T2-28)

Pembangunan bandar-bandar di Negeri Selangor perlu mempunyai dan mengekalkan karakter serta reka bentuk bandar (*urban design*) yang unik dan tersendiri.

MP6

Pembangunan Ruang Perniagaan Berdasarkan Keperluan dan Fungsi Pusat Perniagaan dan Perkhidmatan

P1 (MS: T2-34)

Merekodkan luas ruang lantai perniagaan sedia ada dan yang diluluskan secara digital dan sistematik.

P2 (MS: T2-34)

Memastikan pembangunan ruang perniagaan mengikut keperluan.

P3 (MS: T2-34)

Memastikan pengagihan ruang lantai mengikut ciri-ciri hierarki pusat perniagaan.

P4 (MS: T2-34)

Menyediakan kedai mampu milik dalam pembangunan komersial atau pembangunan perumahan yang baharu.

P5 (MS: T2-34)

Menyediakan pelbagai saiz ruang lantai perniagaan dan perkhidmatan, kedai mampu milik bagi menggalakkan dan memenuhi keperluan usahawan kecil.

P6 (MS: T2-34)

Pembangunan *small office home office* (SOHO) atau yang setanding dengannya perlu mengikut garis panduan.

P7 (MS: T2-34)

Mengawal selia kegunaan ruang perniagaan di pusat-pusat keejiran dari aktiviti yang mendatangkan kacau ganggu kepada masyarakat setempat.

P8 (MS: T2-34)

Memastikan keserasian kegunaan bangunan di pusat-pusat perniagaan dan perkhidmatan (kualitatif).

P9 (MS: T2-34)

Penyediaan pembangunan perniagaan perlu menerapkan Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (*universal design guidelines*).

PEMBANGUNAN BERORIENTASI TRANSIT (TOD)

CADANGAN TABURAN PEMBANGUNAN BERORIENTASI TRANSIT (TOD)

PEMBANGUNAN BERORIENTASI TRANSIT (TOD)



86

Pusat TOD Sediada



11

Pusat TOD Cadangan

*Nota: Jumlah TOD cadangan adalah terdiri daripada stesen ECRL dan MRT 3

Petunjuk :

- Radius Pusat Tod Sediada (400m - 800m)
- Radius Pusat TOD Cadangan (400m - 800m)
- Kawasan Tepu Bina
- Badan Air

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuh Raya
- Jalan Utama
- ++ Laluan Rel KTM
- ++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- ++ Laluan Rel ECRL
- ++ Cadangan Laluan Rel MRT3
- ++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

MP7

Pembangunan dalam Kawasan Konurbasi Nasional Perlu Diselaraskan Antara PBT Negeri Selangor dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Pahang, Negeri Perak dan Negeri Sembilan Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Bersepadu

MP8

Kawasan Perindustrian Akan Dibangunkan Secara Mampat, Mengikut Keperluan dengan Persekitaran yang Kondusif

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-36)

Memastikan penyelarasan dalam penetapan zon guna tanah, kelas kegunaan tanah dan kawalan intensiti pembangunan bagi pembangunan bersempadan.

P2 (MS: T2-36)

Menyelaras perancangan dan pembangunan bandar-bandar yang bersempadan.

P3 (MS: T2-36)

Menyelaraskan pembangunan di antara PBT Selangor bagi memastikan kesinambungan pembangunan.

P1 (MS: T2-40)

Memberi keutamaan pembangunan di kawasan-kawasan perindustrian sedia ada dan di kawasan perindustrian yang telah dikenal pasti.

P2 (MS: T2-40)

Mempertingkatkan pembangunan kemudahan infrastruktur dan penyelenggaraan kawasan perindustrian terancang sedia ada.

P3 (MS: T2-40)

PBT perlu merancang semula kawasan perindustrian sedia ada yang aktiviti tidak lagi bersesuaian dengan pembangunan sekitar, tidak dihuni atau ditinggalkan.

P4 (MS: T2-40)

Mempertingkatkan penguatkuasaan perundangan dan peraturan di semua kawasan industri yang beroperasi.

P5 (MS: T2-40)

Meningkatkan langkah-langkah pengawalan pencemaran dan memastikan penyediaan zon penampungan yang mencukupi.

P6 (MS: T2-40)

Menggalakkan pembangunan berkonsep taman perindustrian 'managed industrial park' bagi projek perindustrian yang baharu.

P7 (MS: T2-41)

Menggalakkan pembinaan IKS secara bersepadu dengan kawasan perniagaan dan perumahan.

P8 (MS: T2-41)

Menyediakan asrama pekerja dalam kawasan industri yang dilengkapi dengan kemudahan awam dan rekreasi bagi menangani masalah sosial.

P9 (MS: T2-41)

Pengurusan sisa industri berjadual dengan teknologi hijau dan amalan kaedah 'best available technology'.

P10 (MS: T2-41)

Menyediakan elemen bandar pintar dalam pembangunan dan pengurusan taman perindustrian baharu.

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

MP9

Petempatan Desa perlu Dirancang dan Dibangunkan Secara Bersepadu dengan Pembangunan Bandar

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-54)

Memelihara perkampungan yang dikekalkan sebagai perkampungan tradisi/ petempatan desa dalam Rancangan Tempatan.

P2 (MS: T2-54)

Menetapkan intensiti dan jenis pembangunan yang bersesuaian bagi perkampungan.

P3 (MS: T2-54)

Merancang pembangunan petempatan desa berdasarkan kepada Pelan Halatuju Strategik Desa Negeri Selangor 2035.

P4 (MS: T2-54)

Menaik taraf infrastruktur perparitan dan jalan di semua jenis petempatan desa.

P5 (MS: T2-54)

Menyediakan kemudahan infrastruktur dan jalur lebar berkelajuan tinggi di petempatan desa.

P6 (MS: T2-54)

Memastikan kawasan perkampungan dilengkapi dengan kemudahan asas yang memenuhi keperluan semua golongan.

P7 (MS: T2-54)

Mengekalkan perkampungan tradisi dan mengukuhkan ciri-ciri keunikan semula jadi petempatan desa.

P8 (MS: T2-54)

Mengadakan program pembangunan secara bersepadu dan khusus bagi membaik pulih kualiti fizikal petempatan kampung tradisi, kampung baru dan perkampungan orang asli.

P9 (MS: T2-54)

Mempergiatkan program desa lestari untuk meningkatkan pengupayaan komuniti dalam merancang serta menjayakan pelaksanaan projek pembangunan ekonomi.

P10 (MS: T2-54)

Memperluaskan Projek Smart Desa sebagai pusat pendidikan untuk pelajar dan diperkembangkan sebagai pusat pembelajaran / latihan kemahiran.

P11 (MS: T2-54)

Menyediakan perumahan mengikut keperluan bagi penduduk di petempatan desa, perkampungan nelayan, perkampungan tradisi, petempatan estet serta petempatan FELDA / FELCRA.

P12 (MS: T2-54)

Mensyaratkan penyediaan Kajian Penilaian Impak Sosial (SIA) sebagai sebahagian daripada keperluan kelulusan kebenaran merancang di petempatan desa.

MP10

Petempatan Desa perlu Dirancang dan Dibangunkan Secara Bersepadu dengan Pembangunan Bandar

P1 (MS: T2-57)

Membangunkan sistem pangkalan data digital bagi merekod dan mengemas kini status Tanah Rizab Melayu.

P2 (MS: T2-57)

Mengenal pasti kawasan Tanah Rizab Melayu yang belum dimajukan sebagai zon enterprise atau yang bersesuaian selaras dengan potensinya.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Penggubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
	P3 (MS: T2-57) Meletakkan pengurusan pembangunan Tanah Rizab Melayu di bawah pentadbiran seksyen yang bersesuaian di bawah UPEN. P4 (MS: T2-57) Menggalakkan pelaksanaan projek di kawasan Tanah Rizab Melayu secara usaha sama antara pemilik tanah (Bumiputera) dengan pihak kedua. P5 (MS: T2-57) Mempertimbangkan pemberian insentif yang bersesuaian bagi pembangunan Tanah Rizab Melayu.
MP11 Perancangan dan Pembangunan Rizab Dan Kawasan Orang Asli Perlu Diselaraskan Dengan Pembangunan Sekitar	P1 (MS: T2-60) Menaik taraf perkampungan orang asli kepada kampung tradisional moden. P2 (MS: T2-60) Menaik taraf seluruh perkampungan orang asli sebagai satu petempatan tersusun. P3 (MS: T2-60) Memajukan kawasan pertanian di penempatan orang asli dengan tanaman yang konsisten. P4 (MS: T2-60) Mewujudkan pelancongan inap desa di setiap perkampungan orang asli yang mempunyai potensi tarikan pelancongan. P5 (MS: T2-60) Memelihara flora dan fauna di kawasan berhampiran penempatan orang asli. P6 (MS: T2-60) Menyediakan latihan keusahawanan kepada orang asli dan meluaskan R&D bagi tanaman herba untuk perubatan. P7 (MS: T2-60) Mempergiatkan program desa lestari untuk meningkatkan pengupayaan komuniti dalam merancang serta menjayakan pelaksanaan projek pembangunan ekonomi. P8 (MS: T2-60) Memperluaskan projek smart desa sebagai pusat pendidikan untuk pelajar dan diperkembangkan sebagai pusat pembelajaran / latihan kemahiran. P9 (MS: T2-60) Menyediakan kajian terperinci berkaitan penempatan orang asli.

Hala Tuju 2:

Penumpuan Pembangunan Sektor Pertanian ke arah Mendokong Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara

MP12 Kawasan Pertanian Utama (KPU) yang Merupakan Kawasan Pengeluaran Makanan Dikekal dan Dipelihara bagi Menyumbang kepada Jaminan Sekuriti Makanan Negara	P1 (MS: T2-66) Mengekalkan KPU Tahap 1, iaitu kawasan jelapang padi IADA Barat Laut Selangor untuk tanaman padi sahaja. P2 (MS: T2-66) Mengekalkan kawasan jelapang padi IADA Barat Laut Selangor sebagai kawasan sumber makanan negara.
--	--

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Penggubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P3 (MS: T2-66)

Meningkatkan intensiti pengairan kawasan Jelapang Padi IADA Barat Laut Selangor kepada 50 meter per hektar.

P4 (MS: T2-66)

Memantau perubahan aktiviti atau penggunaan tanah di kawasan jelapang padi.

P5 (MS: T2-66)

Mengekalkan KPU tahap 2.

P6 (MS: T2-66)

Mewartakan KPU tahap 2 sebagai kawasan sumber makanan negara.

P7 (MS: T2-66)

Mengoptimumkan penggunaan kawasan berikut secara optimum dengan kegunaan yang bersesuaian.

P8 (MS: T2-66)

Jika terdapat keperluan untuk mengubah aktiviti kepada aktiviti bukan pengeluaran makanan, tapak tersebut perlu diganti dengan tapak yang baharu.

P9 (MS: T2-67)

Melaksana inventori tapak yang menyeluruh bagi menetapkan sempadan kawasan semula jadi pembiakan kerang.

P10 (MS: T2-67)

Menetapkan dasar atau arahan di peringkat Kerajaan Negeri untuk tidak membenarkan pelaksanaan projek akuakultur termasuk projek ternakan kerang dan tambak laut.

P11 (MS: T2-67)

Mengawal aktiviti pencemaran laut dan sungai melalui penguatkuasaan undang-undang sedia ada.

P12 (MS: T2-67)

Mengekalkan kawasan pembenihan ikan (hatceri) sedia ada dan menambah kawasan yang baharu.

P13 (MS: T2-67)

Mengaktifkan semula kawasan pengeluaran makanan yang tidak diusahakan atau tanah pertanian terbiar.

P14 (MS: T2-67)

Mengenal pasti kawasan pengeluaran makanan yang baharu.

P15 (MS: T2-67)

Pengukuhan fungsi Pusat Agropolitan sebagai pusat perkhidmatan aktiviti pengeluaran makanan.

MP13

Produktiviti Pertanian (Tanaman, Penternakan dan Perikanan) Dipertingkatkan Secara Komersial dan Ekonomik

P1 (MS: T2-74)

Menggunakan klon dan varieti (tanaman, penternakan dan perikanan) yang berkualiti dan terpilih serta teknologi terkini.

P2 (MS: T2-74)

Menyatukan pengurusan tanah-tanah pertanian yang bersaiz kecil dan menguruskannya secara sistem estet.

KAWASAN PERTANIAN UTAMA (KPU)

KAWASAN PERTANIAN UTAMA (KPU) YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA MAJU UNTUK AKTIVITI PERTANIAN



IADA Barat Laut Selangor
(Daerah Sabak Bernam & Kuala Selangor)

19,606.24 ha

**TAMAN KEKAL
PENGELUARAN MAKANAN**

(TKPM)

- 11 Tapak TKPM (Tanaman)
- 11 Tapak TKPM (Penternakan)
- 18 Kawasan Padang Ragut
- 5 Kawasan Zon Industri Akuakultur (ZIA)



Petunjuk :

KPU Tahap 1

- IADA Barat Laut
- TKPM Ternakan
- TKPM Tanaman
- TKPM Padang Ragut
- Zon Industri Akuakultur
- Kebun Kerang
- Pusat Agropolitan

KPU Tahap 2

- Pertanian Komoditi

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- +++ Laluan Rel KTM
- +++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- +++ Laluan Rel ECRL
- +++ Cadangan Laluan Rel MRT 3
- +++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Tanah Gambut
- Badan Air
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P3 (MS: T2-74)

Mengusahakan kawasan pertanian berskala komersil (terutama keluasan tanaman bagi seorang pengusaha).

P4 (MS: T2-74)

Mengusahakan aktiviti penternakan berskala komersil (terutama bilangan ternakan minima bagi seorang penternak atau pusingan).

P5 (MS: T2-74)

Meningkatkan perletakan tukun-tukun tiruan untuk memperkayakan sumber hidupan laut/ikan laut.

P6 (MS: T2-74)

Meningkatkan aktiviti melepaskan anak benih ikan dan udang secara berkala ke kawasan perairan umum.

P7 (MS: T2-74)

Menambah keluasan dan bilangan kawasan ternakan ikan di tapak sedia ada atau tapak baharu.

P8 (MS: T2-74)

Menggalakkan aktiviti integrasi pertanian bagi mengoptimumkan penggunaan sumber tanah pertanian.

P9 (MS: T2-74)

Perusahaan sarang burung walit perlu mengikut garis panduan yang diterima pakai.

P10 (MS: T2-74)

Menggalakkan penggunaan teknologi baru dalam aktiviti penternakan haiwan.

P11 (MS: T2-74)

Menggalakkan penggunaan trektor bailer untuk mengumpul dan menjadikan jerami padi sebagai makanan ternakan dan mengurangkan pembakaran jerami padi.

P12 (MS: T2-74)

Meningkatkan penggunaan teknologi pertanian pintar (*Smart Farming*) serta mekanisasi dan automasi di kalangan pengusaha.

P13 (MS: T2-74)

Memperkasakan penyelidikan dan inovasi dalam penghasilan benih tanaman, baka ternakan yang berkualiti dan tahan iklim.

P14 (MS: T2-74)

Memberi penekanan kepada amalan pertanian baik di kalangan pengusaha aktiviti pertanian.

P15 (MS: T2-74)

Meneroka potensi *agrivoltaics* iaitu menyepadukan penjanaan tenaga terbaharu seperti solar farm dengan tanaman yang bersesuaian.

MP14

Aktiviti dan Daya Saing Industri Asas Tani Perlu Dipertingkatkan dan Diperkukuhkan

P1 (MS: T2-77)

Meningkatkan penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti bagi menyokong pembangunan aktiviti industri asas tani.

P2 (MS: T2-77)

Menyediakan program-program pembangunan modal insan dan kemahiran berkaitan.

P3 (MS: T2-77)

Mengintegrasikan pembangunan industri asas tani dengan sektor-sektor lain.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

MP15

Pembangunan dan Peningkatan Aktiviti Pertanian Bandar di Kawasan Bandar dan Pinggir Bandar Digalakkan

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-80)

Mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk aktiviti kebuni oleh masyarakat setempat atau pihak PBT.

P2 (MS: T2-80)

Mempertimbang untuk membenarkan penggunaan 1% daripada 10% kawasan lapang sedia ada yang diperuntukkan dalam skim pembangunan baharu dan kawasan lapang terbiar yang tidak berfungsi untuk aktiviti kebuni.

P3 (MS: T2-80)

Mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk aktiviti pertanian bandar secara komersial (kilang tanaman) oleh pihak persendirian.

P4 (MS: T2-80)

Penggunaan teknologi tinggi dan digital dalam pengoperasian aktiviti pertanian bandar.

P5 (MS: T2-80)

Mempertimbangkan pemberian Insentif kepada pengusaha yang membuat pelaburan menggunakan tenaga solar untuk kilang tanaman.

P6 (MS: T2-80)

Menyediakan dan menyelaraskan garis panduan pelaksanaan untuk aktiviti kebuni dan pertanian bandar secara komersial di peringkat PBT.

P7 (MS: T2-80)

Melaksanakan aktiviti pertanian di pelbagai peringkat pertubuhan, sekolah, institusi pendidikan dan komuniti setempat.

Hala Tuju 3:

Penggalakkan Pemuliharaan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) dan Sumber Semula Jadi Serta Pemeliharaan Sumber-sumber Warisan

MP16

Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) akan Diurus Berdasarkan Tahap KSAS serta di Intergrasikan dengan Perancangan Guna Tanah Keseluruhan

P1 (MS: T2-84)

Mengawal pembangunan di Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) secara bersepadu berdasarkan tahap KSAS 1, 2 dan 3.

P2 (MS: T2-84)

Memelihara dan memulihara tapak- tapak yang mempunyai Nilai Universal Sejagat (OUV) dan warisan yang tinggi.

P3 (MS: T2-84)

Merancang penggunaan tanah dan aktiviti pembangunan dalam kawasan geopark.

P4 (MS: T2-84)

Mengawal pembangunan di atas tanah gambut berpandukan garis panduan perancangan pembangunan tanah gambut di Negeri Selangor.

P5 (MS: T2-84)

Merancang guna tanah mengikut kesesuaian tahap KSAS dan garis panduan yang berkaitan tahap KSAS.


P6 (MS: T2-84)

Menghalang sebarang aktiviti pembangunan berstruktur dan rentas kawasan dalam kawasan tadahan empangan yang telah diwartakan.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR(KSAS)

KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR(KSAS) DI NEGERI SELANGOR



Petunjuk :

Tahap KSAS

- Kawasan Tepu Bina
- Tahap 1
- Tahap 2
- Tahap 3
- Tidak Termasuk Dalam Tahap KSAS

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Sempadan Geopark
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- ++ Laluan Rel KTM
- ++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- ++ Laluan Rel ECRL
- ++ Cadangan Laluan Rel MRT3
- ++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Badan Air
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
	P7 (MS: T2-84) Membangun dan memulihara kawasan hutan simpan hutan dara dan hutan yang tinggi nilai pemuliharaannya sebagai kawasan arboretum. P8 (MS: T2-84) Mengetahui pasti keperluan penyediaan Garis Panduan Perancangan bagi lain-lain KSAS. P9 (MS: T2-85) Menetapkan zon penampungan yang bersesuaian antara kawasan warisan dengan kawasan pembangunan yang dibenarkan. P10 (MS: T2-85) Mengetahui pasti kegunaan /aktiviti yang bersesuaian dalam zon penampungan kawasan FRIM, Taman Warisan, Permatang Kuarza Gombak dan Pusat Kawalan Kusta Negara. P11 (MS: T2-85) Mengawal aktiviti pembangunan di kawasan yang menjadi aset geologi. P12 (MS: T2-85) Menguatkuasa Akta Pemuliharaan Tanah 1960 (Akta 385).
MP17 Pengekalan Kawasan Hutan Simpan Sekurang-kurangnya 31% Darpada Keluasan Negeri Selangor Perlu Diurus Secara Lestari Sebagai Zon Perlindungan Penuh	P1 (MS: T2-93) Mengekal dan memulihara kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK) sedia ada. P2 (MS: T2-93) Mengawal perluasan kawasan perumahan dan pertanian berhampiran kawasan ekologi atau hutan simpan. P3 (MS: T2-93) Mengawal dan memulihara kawasan hutan simpan di tanah gambut secara bersepadu untuk mengelakkan kes-kes kebakaran. P4 (MS: T2-93) Membangunkan sebahagian hutan paya gambut yang berpotensi sebagai tapak pelancongan berasaskan ekologi dan pendidikan. P5 (MS: T2-93) Menanam semula dengan spesis pokok-pokok hutan yang berkualiti dan bernilai tinggi. P6 (MS: T2-93) Memulihara dan menanam semula pokok hutan bakau. P7 (MS: T2-93) Mengetahpasti aset-aset flora dan fauna serta mempromosikannya untuk pembangunan aktiviti eko-pelancongan.
MP18 Pengekalan dan Pemuliharaan Kawasan Rangkaian Ekologi Central Forest Spine (CFS)	P1 (MS: T2-97) Memastikan perancangan guna tanah mengambil kira rangkaian ekologi CFS. P2 (MS: T2-97) Mengekalkan rezab hidupan liar dalam Rangkaian Ekologi (RE). P3 (MS: T2-97) Menetapkan rangkaian ekologi sebagai KSAS dalam rancangan tempatan. P4 (MS: T2-97) Membentuk rangkaian sistem laluan hidupan liar untuk kawasan HSK yang tidak termasuk CFS Selangor.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

GHLGp DAN CENTRAL FOREST SPINE – CFS

LOKASI GOMBAK – HULU LANGAT GEOPARK (GHLGp) DAN CFS



Pelan Induk Rangkaian Ekologi Central Forest Spine (PIRECFS)



B-SL1

Hutan Simpan Raja Musa–
Hutan Simpan Bukit Tarek–
Hutan Simpan Bukit Gading

B-SL2

Hutan Simpan Hulu
Langat– Hutan Simpan
Sungai Lalang

Petunjuk :

Lokasi Geotapak

- G1 – Syis Dinding AU3
- G2 – Syis Hawthordern Jalan Raya Rawang Bestari (JRBJ)
- G3 – Syis Jelebu Bukit Arang
- G4 – Batu Kapur Kuala Lumpur Bukit Takun
- G5 – Formasi Kenny Hills Sientex
- G6 – Syis Selut Karak
- G7 – Endapan Batu Arang
- G8 – Lapisan Alluvium Tua
- G9 – Fosil Pleistosen Akhir Batu Caves
- G10 – Kompleks Volcano Sempah
- G11 – Oliostrom Terich Genting Sempah
- G12 – Konglomerat Sempah Karak
- G13 – Rijang Gombak Karak Highway
- G14 – Ketakselarasan Batu Arang

- G15 – Ketakselarasan JRBJ
- G16 – Kompleks Mata Air Panas Dusun Tua
- G17 – Mata Air Panas Sungai Lalang
- G18 – Mata Air Panas Selayang
- G19 – Granit Kuala Lumpur
- G20 – Mikrogranit Genting Sempah
- G21 – Granit Semenyih Jalan Empangan
- G22 – Porfirir Hulu Langat Sungai Gabai
- G23 – Permatang Kuarza Gombak
- G24 – Permatang Kuarza Tekali
- G25 – Puncak Granit Gunung Nuang
- G26 – Air Terjun Sungai Kanching
- G27 – Air Terjun Sungai Tekala
- G28 – Gua Batu Caves
- G29 – Bekas Lombong Tasik Biru, Kundang
- G30 – Bekas Lombong Batu Arang
- G31 – Telaga Air Panas Artesian, Kg. Jawa

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Sempadan Geopark
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- ++ Laluan Rel KTM
- ++ Laluan Rel ERL
- Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- ++ Laluan Rel ECRL
- ++ Cadangan Laluan Rel MRT 3
- ++ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Hutan Simpanan Kekal
- Rangkaian Ekologi CFS B-SL
- Badan Air
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
	P5 (MS: T2-97) Memastikan tiada pencerobohan petempatan manusia dan aktiviti pertanian di kawasan rizab Hutan Simpanan Kekal (HSK). P6 (MS: T2-97) Mengurus dan mengawal perancangan guna tanah di kawasan bersebelahan CFS negeri. P7 (MS: T2-97) Menyediakan rancangan pemajuan bagi kawasan Rangkaian Ekologi <i>Central Forest Spine</i> (CFS) di Negeri Selangor.
MP19 Aktiviti Perlombongan Harus Diurus dan Dibangunkan Secara Mampan dan Ekonomik	P1 (MS: T2-101) Kawasan atau tapak yang mempunyai bahan sumber asli bernilai tinggi perlu dikekalkan untuk aktiviti perlombongan masa depan. P2 (MS: T2-101) Menggalakkan penggunaan kaedah atau teknologi yang mesra alam bagi aktiviti perlombongan atau pengkuarian. P3 (MS: T2-101) Membangunkan kawasan bekas lombong untuk aktiviti pertanian (akuakultur dan penternakan itik) atau rekreasi. P4 (MS: T2-101) Mengekal dan memelihara kawasan bekas lombong yang telah diwarta. P5 (MS: T2-101) Kawasan bekas lombong yang hendak dibangunkan untuk tujuan pembangunan perbandaran perlu dikaji kesesuaiannya. P6 (MS: T2-101) Meneroka potensi kawasan bekas lombong bagi pembangunan dan penjaan tenaga terbaharu. P7 (MS: T2-101) Aktiviti perlombongan sumber-sumber baharu seperti nadir bumi adalah tertakluk pada Garis Panduan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
MP20 Kawasan Pesisiran Pantai Selangor Perlu Dirancang dan Diurus Selari dengan Pendekatan Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu (ICM), Pelan Pengezonan Guna Pantai Bersepadu (ICZM) dan Rancangan Fizikal Negara Zon Persisiran Pantai (RFZPPN)	P1 (MS: T2-104) Menggunapakai Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu (ICM), Pelan Pengezonan Guna Pantai Bersepadu (ICZM) dan Rancangan Fizikal Negara Zon Persisiran Pantai (RFZPPN) untuk tujuan penyelarasan dan pemantauan di peringkat negeri. P2 (MS: T2-104) Menggunakan parameter indeks kerapuhan persisiran pantai (CVI) sebagai panduan dalam merancang dan mengurus pembangunan. P3 (MS: T2-104) Menyediakan pelan tindakan bagi mitigasi dan perancangan secara menyeluruh untuk unit perancangan zon persisiran (UPZP). P4 (MS: T2-104) Mengawal aktiviti penambakan pantai, tebus guna tanah dan pengorekan pasir. P5 (MS: T2-104) Mengawal pembinaan projek-projek di zon persisiran pantai (kawasan 5 km dari garis pantai ke arah darat dan 3 batu nautika ke arah laut). P6 (MS: T2-104) Mengelakkan pemberian permit baru untuk pengusaha aktiviti akuakultur di kawasan persisiran pantai.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P7 (MS: T2-104)

Menggalakkan pelan mitigasi melalui kaedah berstruktur atau tidak berstruktur yang bersesuaian di kawasan yang telah diterokai dan kawasan berpotensi.

P8 (MS: T2-104)

Sebarang kerja-kerja penambakan tanah pantai/penambakan laut hendaklah mematuhi kajian terperinci hidrologi, hidraulik, SIA, EIA dan tidak boleh mengganggu ekosistem pesisiran pantai.

P9 (MS: T2-104)

Mengekalkan kawasan paya bakau di sepanjang kawasan pesisiran pantai bagi mengelakkan masalah hakisan pantai.

P10 (MS: T2-104)

Mengenal pasti lokasi-lokasi yang mudah dinaiki air semasa fenomena air pasang besar dan menyediakan pelan tindakan mitigasi.

MP21

Aktiviti-aktiviti Yang Dikenal Pasti Sebagai Punca Pencemaran Badan Air Memerlukan Pengawasan Yang Rapi Dan Pemantauan Yang Konsisten Selaras Dengan Pendekatan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM)

P1 (MS: T2-107)

Menggunakan pendekatan pengurusan lembangan sungai bersepadu (IRBM).

P2 (MS: T2-107)

Menyediakan sistem pembetulan yang efisien untuk merawat efluen dan kumbahan.

P3 (MS: T2-107)

Mengawal sisa buangan ternakan dari operasi aktiviti akuakultur dan lain-lain penternakan di sepanjang sungai.

P4 (MS: T2-107)

Memastikan tiada pencerobohan tanah berlaku untuk tujuan pembangunan perbandaran di kawasan rezab sungai.

P5 (MS: T2-107)

Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang menjadi punca pencemaran air.

P6 (MS: T2-107)

Mengawal aktiviti pembukaan tanah bagi tujuan pembangunan, rekreasi, pengorekan pasir dan memastikan langkah kawalan pencemaran permukaan serta bawah tanah disediakan.

MP22

Semua Punca Air Dan Kawasan Tadahan Air Perlu Dikawal, Diurus Dan Dilindungi Secara Mampan Mengikut Ketetapan KSAS Sokongan Hidup

P1 (MS: T2-111)

Memastikan kawasan hutan tadahan air dan lain-lain punca bekalan air seperti badan air dan air bawah tanah dilindungi dan diuruskan dengan berkesan.

P2 (MS: T2-111)

Mengawal pelepasan efluen daripada aktiviti pertanian ke dalam badan air.

P3 (MS: T2-111)

Mengkaji kesesuaian air bawah tanah dan air bekas lombong sebagai sumber alternatif untuk punca air.

P4 (MS: T2-111)

Menggalakkan dan meningkatkan amalan konsep penggunaan kitar semula air dalam aktiviti domestik dan industri.

P5 (MS: T2-111)

Mengawal dan memantau aktiviti guna tanah yang berhampiran dengan punca sumber air minuman serta kawasan tadahan air.

P6 (MS: T2-111)

Menggunakan kawasan badan air sebagai sumber untuk kawasan rekreasi air yang tidak mencemarkan kualiti badan air tertakluk kepada pihak berkuasa negeri.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P7 (MS: T2-111)

Merujuk kepada semua ketetapan dan dasar yang berkaitan seperti dasar pengurusan sungai dan dasar pengurusan tasik untuk mengawal dan melindungi sumber punca air dan kawasan tadahan.

MP23

Kawasan yang Mempunyai Warisan Semula Jadi dan Warisan Kebudayaan Perlu Dipulihara untuk Membentuk Imej Bandar Warisan

P1 (MS: T2-114)

Mewartakan taman negeri bagi tanah kerajaan dalam kawasan tanah lembap (bencah), hutan simpan paya bakau, hutan simpanan dan rizab hidupan liar sebagai aset warisan semula jadi negeri.

P2 (MS: T2-114)

Mewartakan sumber warisan seni bina bangunan yang berpotensi dinaiktaraf di peringkat negeri atau kebangsaan.

P3 (MS: T2-114)

Memulihara sumber warisan seni bina bangunan yang didaftarkan oleh Jabatan Warisan Negara.

P4 (MS: T2-114)

Mengawal sumber warisan seni bina bangunan menerusi kawalan pembangunan mengikut garis panduan yang disediakan.

P5 (MS: T2-114)

Menerapkan konsep kerjasama pintar di antara pihak swasta dan kerajaan di dalam pemuliharaan bangunan warisan.

P6 (MS: T2-114)

Mempromosikan sumber warisan semula jadi dan seni bina bangunan sama ada di peringkat negeri atau kebangsaan.

P7 (MS: T2-114)

Mengukuhkan mekanisme pengurusan sumber warisan melalui penglibatan badan bukan kerajaan, komuniti setempat dan semua agensi terlibat secara bersepadu.

P8 (MS: T2-114)

Menyediakan satu sistem maklumat inventori untuk sumber warisan semula jadi dan sumber seni bina bangunan.

P9 (MS: T2-114)

Meningkatkan program pendidikan dan kesedaran awam mengenai kepentingan warisan semula jadi dan seni bina bangunan.

Hala Tuju 4:

Peningkatan Kualiti Alam Sekitar Ke Arah Kehidupan yang Lebih Sihat

MP24

Kualiti Alam Sekitar Di Kawasan Perbandaran Dipertingkatkan Untuk Mewujudkan Kualiti Hidup Masyarakat Yang Lebih Sihat, Selamat, Selesa Dan Sejahtera

P1 (MS: T2-118)

Mengelakkan percanggahan guna tanah / aktiviti bangunan dengan kegunaan bersebelahan.

P2 (MS: T2-118)

Meningkatkan amalan pengurusan terbaik bagi tapak pelupusan sedia ada dan menutup semua tapak pembuangan secara haram.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P3 (MS: T2-118)

Memastikan penyediaan Laporan Kajian Impak Alam Sekitar (EIA) dibuat mengikut keperluan prescribed activities di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

P4 (MS: T2-118)

Menekankan pemakaian prinsip-prinsip pembangunan mampan melalui pendekatan teknologi hijau.

P5 (MS: T2-118)

Menyediakan perangkap sampah, tapisan minyak dan garis sistem pengolahan efluen.

P6 (MS: T2-118)

Meningkatkan program pendidikan dan kesedaran awam mengenai kepentingan pemeliharaan kualiti alam sekitar.

P7 (MS: T2-118)

Memantau operasi aktiviti-aktiviti yang menjadi punca kacauganggu.

MP25

Perancangan Dan Pengurusan Bersepadu Alam Sekitar Perlu Dilaksanakan Secara Holistik Dengan Penglibatan, Kolaborasi Dan Kerjasama Dari Semua Pihak Yang Berkepentingan (Stakeholders)

P1 (MS: T2-121)

Semua agensi kerajaan dan pihak swasta perlu mengadaptasi semua dasar dan polisi yang berkaitan alam sekitar.

P2 (MS: T2-121)

Meningkatkan pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan kualiti alam sekitar.

P3 (MS: T2-121)

Pengawasan dan pengurusan aspek alam sekitar perlulah berpandukan "blueprint" alam sekitar Negeri Selangor.

P4 (MS: T2-121)

Menggunapakai konsep perkongsian pintar (*smart partnership*) di antara sektor awam, pihak swasta dan pihak berkepentingan.

Hala Tuju 5:

Peningkatan Sistem Saliran dan Pengurusan Sisa yang Efisien dan Efektif

MP26

Lembangan Sungai Akan Diurus Secara Efisien, Efektif Dan Bersepadu Melalui Perlaksanaan Dan Pewartaan Pelan Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai (IRBM)

P1 (MS: T2-125)

Meluaskan pelaksanaan IRBM di semua lembangan sungai utama.

P2 (MS: T2-125)

Melaksanakan pelan tindakan IRBM.

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

MP27

Sungai Dan Pesisirannya Akan Dilindungi, Dipulihara dan Diaktifkan Penggunaannya Sebagai Aset yang Berharga

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-128)

Mempelihara rizab sungai seperti mana Garis Panduan Pembangunan Melibatkan Sungai dan Rizab Sungai, JPS.

P2 (MS: T2-128)

Mewartakan sungai-sungai dan anak-anak sungai utama beserta jarak kawalan pembangunan 50 meter dari tebing kiri dan kanan sungai sebagai zon perlindungan.

P3 (MS: T2-129)

Sebarang cadangan pembangunan dalam hak milik individu pembangunan di rizab sungai perlulah menjalankan kajian terperinci.

P4 (MS: T2-129)

Meningkatkan pemantauan dan pengawalan aktiviti pembangunan di rizab sungai bagi mengelakkan pencemaran dan pencerobohan rizab sungai.

P5 (MS: T2-129)

Pengurusan dan pembinaan semua jeti sama ada bagi tujuan persendirian dan komersil.

P6 (MS: T2-129)

Melaksanakan kerja-kerja memulih, menambahbaik dan merangsang semula (river rejuvenation) sungai-sungai di kawasan perbandaran.

P7 (MS: T2-129)

Menyokong usaha-usaha pemuliharaan Sungai Klang dan aktivitinya perlu diteruskan untuk semua sungai utama.

P8 (MS: T2-129)

Memelihara koridor tepian sungai, tasik dan kolam.

MP28

Pengurusan Air Larian Permukaan Dipertingkatkan Dan Sistem Saliran Bandar Yang Bersepadu, Menyeluruh Dan Efisen Disediakan Bagi Kawasan-kawasan Perbandaran

P1 (MS: T2-132)

Melaksanakan program river improvement bagi meningkatkan keupayaan sungai dan kawalan banjir di sungai-sungai yang menjadi tulang belakang kepada sistem saliran kawasan perbandaran.

P2 (MS: T2-133)

Menyediakan Pelan Induk Sistem Perparitan Bandar bagi beberapa kawasan tadahan kritikal.

P3 (MS: T2-133)

Memastikan semua pembangunan baru perlu mematuhi dan menggunakan Pelan Induk Sistem Perparitan Bandar.

P4 (MS: T2-133)

Membina ban banjir atau "dyke" untuk melindungi kawasan-kawasan mudah banjir dari dilimpahi sungai-sungai utama.

P5 (MS: T2-133)

Mengekalkan badan air (tasik, kolam) sedia ada bagi menyediakan kolam takungan semula jadi.

P6 (MS: T2-133)

Membina kolam takungan (retention pond) di lokasi untuk mengawal aliran air sungai-sungai terbabit ketika waktu puncak sungai hasil dari hujan lebat.

P7 (MS: T2-133)

Melaksanakan kajian semula struktur organisasi entiti-entiti yang terlibat dengan pengurusan sistem saliran dan perparitan ke arah corak pengurusan yang lebih bersepadu.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

MP29

Tahap Perkhidmatan Sistem dan Kemudahan Pembetungan Dipertingkatkan dan Diperluaskan Berdasarkan Pendekatan Mesra Alam

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-138)

Memaksimumkan dan meluaskan penggunaan Sistem Rawatan Kumbahan Berpusat (CSTP) untuk pembangunan baru.

P2 (MS: T2-138)

Melaksanakan cadangan projek baru, naik taraf dan program rasionalisasi sistem pembetungan di kawasan setiap pihak berkuasa tempatan (PBT).

P3 (MS: T2-138)

Mengenal pasti tapak dan melaksanakan pengambilan tanah untuk tujuan Regional STP dilakukan dengan sebaik mungkin.

P4 (MS: T2-138)

Melaksanakan penutupan loji-loji kecil dan sistem serta tangki-tangki septik dan penyambungan sisa kumbahan.

P5 (MS: T2-138)

Menyambungkan lebih banyak loji-loji kecil yang tiada rawatan / tidak mematuhi kaedah rawatan kumbahan pihak IWK kepada sistem pembetungan berpusat serantau (Regional Sewerage Treatment Plant).

P6 (MS: T2-138)

Menggantikan paip pembetung utama untuk mewujudkan sistem rawatan kumbahan berpusat serantau.

P7 (MS: T2-138)

Menyediakan dan memastikan sistem pembetungan yang mesra alam seperti penggunaan tangki septik yang diluluskan pihak IWK di kawasan petempatan desa.

P8 (MS: T2-138)

Mengenal pasti dan menguatkuasa kawasan-kawasan yang menyebabkan pencemaran sisa kumbahan ke punca air mentah.

P9 (MS: T2-138)

Mengkaji semula penggunaan tapak kolam oksidasi sedia ada yang tidak lagi digunakan.

P10 (MS: T2-138)

Mengenal pasti dan melaksanakan tindakan kawalan rapi seperti penguncian lurang kumbahan terutamanya di lokasi terpencil.

MP30

Konsep Pengurangan Sisa Pepejal Akan Digalakkan dan Aktiviti Kitar Semula Akan Dipertingkatkan Bagi Mencapai Sasaran Sekurang-kurangnya 30% Kadar Kitar Semula Pada Tahun 2035

P1 (MS: T2-145)

Menyediakan kemudahan kitar semula bermula dipunca (at source) sehingga ke tapak pelupusan.

P2 (MS: T2-145)

Menubuhkan satu unit kitar semula di PBT bagi melaksanakan kerja-kerja berkaitan kitar semula.

P3 (MS: T2-145)

Meningkatkan penglibatan komuniti di dalam pelaksanaan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).

P4 (MS: T2-145)

Menjadikan program kitar semula sebagai kempen pendidikan umum.

P5 (MS: T2-145)

Mengurangkan penjanaan sisa melalui perubahan gaya hidup.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

MP31

Sistem Pengurusan Sisa Pepejal dan Toksik yang Lebih Efektif serta Mesra Alam akan Dilaksanakan

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T2-147)

Meningkatkan tahap operasi (perkhidmatan kawal selia, pengumpulan dan pelupusan sisa pepejal) terutama bagi kawasan perumahan berkepadatan tinggi, dan kawasan-kawasan tumpuan awam.

P2 (MS: T2-147)

Melaksanakan kaedah pelupusan sisa pepejal secara serantau yang mesra alam dan mesti mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan.

P3 (MS: T2-147)

Melaksanakan kaedah pelupusan yang mengamalkan kitar semula seperti amalan kitar semula untuk semua jenis sisa *Waste To Energy* (WTE) dan juga penyediaan kemudahan *Material Recovery Facility* (MRF).

P4 (MS: T2-147)

Menambah atau menaiktaraf kemudahan transfer station bagi tujuan pelupusan sisa pepejal.

P5 (MS: T2-147)

Memastikan sistem dan kemudahan pelupusan sisa pepejal/toksik yang akan digunakan oleh premis berkenaan.

Hala Tuju 6:

Peningkatan Pengaplikasian Teknologi Hijau di dalam Pembekalan Tenaga dan Air, Bangunan, Pengurusan Sisa dan Sistem Pengangkutan

MP32

Pembangunan Teknologi Hijau di dalam Sektor Pembekalan Tenaga dan Air, Bangunan, Pengurusan Sisa dan Sistem Pengangkutan Digalakkan dan Akan Diperudahkan

P1 (MS: T2-151)

Menggalakkan penggunaan teknologi janakuasa yang mesra alam dan juga penggunaan tenaga boleh diperbaharui ataupun *renewable energy* (RE)

P2 (MS: T2-151)

Menggalakkan penggunaan kuasa solar sebagai sumber tenaga.

P3 (MS: T2-151)

Memberikan insentif kepada pemilik bangunan yang menggunakan tenaga solar.

P4 (MS: T2-151)

Mencadangkan kaedah *feed in tariff* (FIT) dilaksanakan di mana lebihan kuasa yang dijanakan oleh bangunan-bangunan terlibat boleh dijual kepada pihak TNB pada kadar premium.

P5 (MS: T2-151)

Menggunakan prinsip teknologi hijau di peringkat reka bentuk di dalam pembinaan dan pelaksanaan infrastruktur tenaga elektrik.

P6 (MS: T2-151)

Memperkenalkan inisiatif pemberian rebat kepada pengguna / isi rumah domestik yang membeli produk atau peralatan elektrik yang mempunyai label kecekapan tenaga tinggi.

P7 (MS: T2-151)

Menggunakan teknologi hijau dalam reka bentuk bangunan, pembinaan, pengurusan dan penyelenggaraan bangunan.

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P8 (MS: T2-151)

Memberikan insentif tambahan selain dari pengecualian cukai dan pelepasan duti stem kepada pemilik bangunan dan pembeli aset dalam bangunan yang diiktiraf menepati indeks bangunan hijau (GBI).

P9 (MS: T2-151)

Mengenalpasti insentif yang bersesuaian di peringkat PBT.

P10 (MS: T2-151)

Menggunakan sistem menuai air hujan (rain water harvesting) di bangunan-bangunan yang dibina untuk kegunaan domestik.

P11 (MS: T2-152)

Memperkasakan program kitar semula di dalam pengurusan sisa pepejal secara lebih menyeluruh.

P12 (MS: T2-152)

Menggunakan kaedah kitar semula, Waste To Energy (WTE), Waste To Wealth (WTW), dan juga menyediakan kemudahan Material Recovery Facility (MRF) di semua tapak pelupusan sisa pepejal.

P13 (MS: T2-152)

Menggunakan elemen teknologi hijau di dalam sistem pembetulan.

P14 (MS: T2-152)

Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan kenderaan jenis hybrid.

P15 (MS: T2-152)

Memberikan insentif kepada pengguna / pemilik / pengusaha yang menggunakan elemen teknologi hijau.

P16 (MS: T2-152)

Menggunakan bahan pembinaan berteknologi hijau di dalam pembangunan jalan raya.

P17 (MS: T2-152)

Meluaskan pemakaian konsep perbandaran hijau di semua bandar-bandar.

P18 (MS: T2-152)

Meluaskan pemakaian konsep re-planting atau membudayakan menanam pokok di kawasan bandar.

P19 (MS: T2-152)

Memasukkan maklumat pengaplikasian teknologi hijau bagi sesuatu cadangan pembangunan di dalam laporan cadangan pemajuan.

MP33

Agenda Pengurusan Risiko Bencana Akan Diarusperdana Di Peringkat Perancangan Dan Pengurusan Pembangunan

P1 (MS: T2-155)

Meningkatkan kerja-kerja pemantauan dan penyelenggaraan di kawasan yang berisiko bencana.

P2 (MS: T2-155)

Memastikan pembangunan di kawasan berbukit, bercerun, pesisiran pantai, kawasan tanah rendah dan berisiko banjir adalah memenuhi syarat garis panduan perancangan pembangunan.

P3 (MS: T2-155)

Memastikan parameter seperti kawasan berbukit, bercerun, pesisiran pantai, kawasan tanah rendah serta berisiko banjir diambil kira bagi penyediaan Pelan Pengurusan Risiko Bencana dalam rancangan pemajuan Negeri Selangor.

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
	P4 (MS: T2-155) Memberi keutamaan kepada prinsip mesra alam dalam pelaksanaan langkah mitigasi pengurusan risiko bencana. P5 (MS: T2-155) Menjalankan kerja pemetaan yang terperinci di kawasan berisiko bencana bagi setiap daerah di Negeri Selangor.
MP34 Pelaksanaan Selangor Urban Observatory (SUO) untuk Menyelaras, Mengintegrasikan dan Mengurus Data Raya di Peringkat Negeri	P1 (MS: T2-157) Menyediakan sistem rangkaian data raya di peringkat negeri dan tempatan. P2 (MS: T2-157) Pewujudan sistem pangkalan data dan geographic information system (GIS) Bersepadu, termasuk penggunaan analisis data raya "Big Data" dan Analytics.
MP35 Pelaksanaan Local Urban Observatory (LUO) Di Peringkat PBT Bagi Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Bandar	P1 (MS: T2-158) Memperincikan sistem rangkaian data raya dan analisis data bagi memantau dan mengurus kawasan pentadbiran. P2 (MS: T2-158) Menganalisis pelaksanaan dasar data terbuka, perkongsian data dan memanfaatkan analisis data raya (BDA) antara agensi negeri dan tempatan.
MP36 Pelaksanaan Bandar Pintar dan Bandar Rendah Karbon Perlu Diperluas Di Peringkat Perancangan Dan Pembangunan Daerah	P1 (MS: T2-161) Menganalisis penyediaan Pelan Tindakan Bandar Pintar dan Rendah Karbon bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). P2 (MS: T2-161) Menganalisis penggunaan teknologi hijau dan infrastruktur pintar. P3 (MS: T2-161) Mengoptimalkan sumber untuk mengorientasikan pembangunan mampan dan rendah karbon. P4 (MS: T2-161) Meningkatkan taman-taman perindustrian sedia ada dengan menambah baik kemudahan infrastruktur dengan mengaplikasikan konsep infrastruktur hijau (<i>green infrastructure</i>) P5 (MS: T2-161) Menganalisis transformasi industri kepada industri berteknologi tinggi dan beramalan teknologi hijau. P6 (MS: T2-161) Mengawal pencemaran (udara, air, bunyi) daripada aktiviti perindustrian. P7 (MS: T2-161) Menyediakan kajian-kajian berkaitan pelaksanaan dan memantapkan lagi garis panduan pembangunan TOD untuk diguna pakai.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 2

KE ARAH NEGERI MAMPAN DAN BERDAYA TAHAN

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P8 (MS: T2-161)

Meningkatkan penggunaan kenderaan elektrik terutamanya perkhidmatan bas awam dan kenderaan jabatan kerajaan.

P9 (MS: T2-161)

Mempromosikan amalan cekap tenaga (*energy efficiency*) dan infrastruktur hijau dalam semua sektor pembangunan yang meliputi reka bentuk dan teknologi.

P10 (MS: T2-161)

Menggalakkan aplikasi bandar pintar di pusat-pusat petempatan utama dan pusat-pusat pembangunan baharu.


P11 (MS: T2-161)

Mengaktifkan program dan perkhidmatan kerajaan digital.



Teras 3

Ke Arah Negeri Cekap Sumber
Dan Berdaya Huni




STATION 005



TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

RUMUSAN DASAR TERAS 3



KEKAL

Hala Tuju Strategik: 0
Dasar: 18
Inisiatif Pelaksanaan: 108



PINDAAN

Hala Tuju Strategik: 5
Dasar: 7
Inisiatif Pelaksanaan: 45



BAHARU

Hala Tuju Strategik: 1
Dasar: 1
Inisiatif Pelaksanaan: 22

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

PERKAITAN MATLAMAT SDGs



Matlamat SDGs yang terlibat:

3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 dan 16



TERAS 3


KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

DASAR, GARIS PANDUAN DAN PELAN PEMBANGUNAN BAHARU YANG DIAMBIL KIRA

Dasar Pengangkutan Negara (DPN) 2019-2030



Highway Network Development Plan (HNDP 2030)



Pelan Induk Bersepadu Guna Tanah Laluan Rel Pantai Timur (PeGTaECRL)




Projek Pembangunan Hybrid Off River Augmentation System (HORAS)



Skim Bekalan Air Mentah Di Antara Negeri



Garis Panduan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)



Dasar Perancangan Pembangunan Berorientasikan Transit di Negeri Selangor



Garis Panduan Perancangan Laluan Kenderaan Mikromobiliti



Garis Panduan Perancangan Petak Pengecasan Kenderaan Elektrik (EVCS)



Lain-lain Dasar/Garis Panduan Baharu/Pelan Pembangunan Baharu

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Hala Tuju 1:

Penumpuan Pembangunan Perumahan Yang Mencukupi dan Mampu Milik Dengan Persekitaran Yang Berkualiti serta Selamat

Dasar

MM1

Penawaran Perumahan Mengikut Keperluan Dengan Pelbagai Jenis dan Kos Akan Disediakan

MM2

Penyediaan dan Penawaran Rumah Mampu Milik Yang Berkualiti dan Mencukupi Mengikut Keperluan

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T3-12)

Menyediakan 600,000 unit rumah sehingga tahun 2035.

P2 (MS: T3-12)

Menggalakkan pembangunan kawasan perumahan baharu dalam kawasan tadahan pengangkutan awam.

P3 (MS: T3-12)

Memberi insentif perancangan kepada pemaju yang membangunkan kawasan perumahan dengan menerapkan elemen bandar pintar, bandar berdaya tahan, bandar rendah karbon, bandar selamat, bandar mesra usia dan upaya dan lain-lain.

P4 (MS: T3-12)

Menyemak semula kebenaran pemilikan hartanah kediaman oleh penduduk bukan warganegara.

P5 (MS: T3-12)

Meneruskan dan merancang semula projek perumahan terbengkalai.

P6 (MS: T3-12)

Mengemas kini Piawaian dan Panduan Perancangan bagi pembangunan perumahan, kemudahan sokongan dan kawasan persekitaran.

P7 (MS: T3-12)

Menaik taraf fungsi LPHS sebagai pusat maklumat perumahan berpusat.

P8 (MS: T3-12)

Menggalakkan Skim Retirement Village untuk warga emas.

P9 (MS: T3-12)

Menyediakan cadangan perkhidmatan pengangkutan awam sebagai syarat kelulusan Kebenaran Merancang.

P10 (MS: T3-12)

Menggalakkan penyediaan perkongsian ruang awam dan reka bentuk persekitaran yang inklusif serta mesra usia dan upaya.

P11 (MS: T3-13)

Menggalakkan pembangunan kawasan perumahan baharu yang berkonsepkan Bandar 20 Minit (KP20M).

P1 (MS: T3-15)

Menggalakkan pembangunan Rumah Mampu Milik.

P2 (MS: T3-15)

Meneruskan dan menyemak Dasar Rumah Mampu Milik Negeri Selangor.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P3 (MS: T3-15)

Memastikan pemaju perumahan mematuhi keperluan penyediaan Rumah Mampu Milik mengikut Dasar Rumah Selangorku.

P4 (MS: T3-15)

Mempertimbangkan pemberian insentif kepada pemaju swasta bagi pembangunan Rumah Mampu Milik.

P5 (MS: T3-15)

Merancang pembangunan perumahan mampu milik dalam lingkungan perkhidmatan pengangkutan awam.

P6 (MS: T3-15)

Memastikan penguatkuasaan pelaksanaan pembangunan Rumah Mampu Milik mengikut jadual pembinaan.

P7 (MS: T3-15)

Meneruskan Program Perumahan Rakyat (PPR).

MM3

Penawaran Perumahan Mengikut Keperluan Dengan Pelbagai Jenis dan Kos Akan Disediakan

P1 (MS: T3-17)

Menyediakan Council Home atau perumahan mampu sewa di kawasan bandaraya dan bandar-bandar utama.

P2 (MS: T3-17)

Menyediakan kemudahan awam, rekreasi dan sistem pengangkutan awam yang berkualiti.

P3 (MS: T3-17)

Menubuhkan satu badan khas untuk mengurus dan mengendalikan Council Homes.

MM4

Pembangunan Perumahan Perlu Dilengkapi Dengan Kemudahan Sokongan Berasaskan Piawaian dan Mematuhi Garis Panduan Perancangan Semasa

P1 (MS: T3-19)

Penyediaan kemudahan awam dan rekreasi disediakan mengikut Piawaian Perancangan Berkonsepkan 'Compact Development'.

P2 (MS: T3-19)

Menyediakan kemudahan awam, rekreasi dan sistem pengangkutan awam.

P3 (MS: T3-19)

Memastikan penyediaan kawasan lapang mengikut hierarki dan berfungsi.

P4 (MS: T3-19)

Menyediakan kemudahan sokongan bagi golongan warga emas dan OKU mengikut keperluan.

P5 (MS: T3-19)

Menyemak Garis Panduan dan Piawaian Perancangan dari semasa ke semasa bagi menangani perubahan di dalam trend pembangunan.

P6 (MS: T3-19)

Menyediakan kemudahan kediaman pekerja berpusat selaras dengan Garis Panduan Perancangan (GPP) Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters-CLQ).

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar

MM5

Penerapan Teknologi dan Konsep Kejiranan Hijau Serta Elemen Bandar Selamat dan Persekitaran Tanpa Halangan Digalakkan Di Dalam Pembangunan Perumahan Baharu

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T3-21)

Memberikan insentif yang bersesuaian kepada pemaju bagi pembangunan yang mengaplikasikan Green Building Index (GBI) atau Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) atau yang setara dengannya.

P2 (MS: T3-21)

Memastikan pembangunan perumahan mengambil kira tujuh (7) kriteria yang disenaraikan.

P3 (MS: T3-21)

Meningkatkan kemudahan keselamatan seperti peningkatan penyediaan balai komuniti dan penerapan elemen bandar pintar dan konsep 'Bandar Selamat'.

P4 (MS: T3-21)

Menetapkan sekurang-kurangnya 30% daripada keseluruhan kawasan perancangan pembangunan perbandaran tempatan dikekalkan hijau.

P5 (MS: T3-21)

Memastikan penyediaan rangkaian jaluran hijau, kawasan lapang, ruang pejalan kaki, rizab landskap dan taman awam.

P6 (MS: T3-21)

Memastikan penanaman pokok teduhan di kawasan perbandaran terutama di pinggir jalan, sungai, kawasan tumpuan awam dan taman-taman.

P7 (MS: T3-21)

Mengguna pakai Pelan Induk Landskap bagi kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebagai alat kawalan perancangan.

MM6

Program Penempatan Semula Setingan Akan Diteruskan Selaras Dengan Sasaran Setingan Sifar

P1 (MS: T3-23)

Membasmi petempatan setingan secara lebih komprehensif dan proaktif.

P2 (MS: T3-23)

Mengenal pasti projek pembangunan perumahan yang sesuai untuk menempatkan penduduk setingan.

P3 (MS: T3-23)

Meningkatkan aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan bagi kawasan setingan dan penerokaan tanah secara haram secara berjadual.

Hala Tuju 2:

Peningkatan Pembangunan Kemudahan Pendidikan, Kesihatan dan Keselamatan Yang Mencukupi dan Berkualiti

MM7

Kemudahan-kemudahan Pelajaran dan Pendidikan Dari Peringkat Asas Ke Peringkat Tertiar Hendaklah Disediakan Bagi Semua Lapisan Masyarakat Untuk Menyokong Program Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Menjadikan Negeri Selangor Sebagai Hab Pendidikan Negara

P1 (MS: T3-28)

Menggalakkan penyediaan institusi pengajian di pusat-pusat pertumbuhan utama.

P2 (MS: T3-28)

Menambah kemudahan sekolah khas untuk kanak-kanak istimewa dan kurang upaya.

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
	P3 (MS: T3-28) Pembangunan baharu digalakkan pembangunan secara bersepadu iaitu dengan menyediakan taska, tadika dan pendidikan khas di dalam satu kawasan. P4 (MS: T3-28) Menyediakan pusat aktiviti penduduk bagi pembelajaran kemahiran, program pembangunan insan, aktiviti belia dan khidmat bantuan pendidikan/masyarakat. P5 (MS: T3-28) Memastikan agar semua bangunan kerajaan menyediakan kemudahan nurseri dan tadika. P6 (MS: T3-28) Kemudahan tadika swasta yang menukarguna bangunan lain, ia perlu mendapatkan kelulusan PBT dan lain agensi yang berkaitan.
MM8 Sekolah Rendah dan Menengah Akan Dinaik Taraf Ditambah Di Kawasan Yang Mempunyai Keperluan	P1 (MS: T3-30) Menambahkan bilangan sekolah mengikut piawaian perancangan dan mengikut keperluan penduduk. P2 (MS: T3-30) Menggunapakai cadangan pembangunan sekolah yang dikemukakan di dalam rancangan tempatan. P3 (MS: T3-30) Menjalankan satu kajian khas untuk menentukan dan mengenal pasti saiz dan model sekolah yang bersesuaian. P4 (MS: T3-30) Menyemak semula piawaian keperluan keluasan tapak sekolah. P5 (MS: T3-30) Pembangunan sekolah baharu perlulah mematuhi Dasar Pendidikan Negara dan lain-lain dasar yang ditetapkan oleh kerajaan Persekutuan. P6 (MS: T3-30) Reka bentuk jalan dan bangunan serta penyediaan perabot jalan perlu mengambil kira keperluan golongan OKU. P7 (MS: T3-30) Menenal pasti dan menyediakan mekanisme pelaksanaan pembinaan sekolah dalam pembangunan bercampur menegak.
MM9 Kemudahan dan Perkhidmatan Kesihatan Yang Mencukupi, Lebih Berkualiti dan Efisen Akan Disediakan Mengikut Keperluan Penduduk	P1 (MS: T3-32) Menambah bilangan kemudahan kesihatan (hospital dan klinik kesihatan) atau menaiktaraf kemudahan sedia ada. P2 (MS: T3-32) Menggunapakai cadangan tapak kemudahan kesihatan. P3 (MS: T3-32) Memastikan tapak kemudahan kesihatan yang ditetapkan dalam kelulusan pelan susun atur kebenaran merancang diserahkan kepada KKM. P4 (MS: T3-32) Menaiktaraf kemudahan fasiliti dan kepakaran di hospital awam setaraf dengan hospital swasta.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P5 (MS: T3-32)

Menambah bilangan pegawai perubatan, perkhidmatan doktor pakar, bilangan katil, pembantu perubatan serta kemudahan sokongan.

P6 (MS: T3-32)

Membaik pulih klinik desa dari segi infrastruktur.

P7 (MS: T3-32)

Meningkatkan tahap perkhidmatan ambulans dengan pengurusan yang cekap dan berkualiti (*response time*).

P8 (MS: T3-32)

Mempertingkatkan dan memperluaskan perkhidmatan *tele-medical*.

P9 (MS: T3-32)

Menggalakkan penyediaan perkhidmatan kesihatan oleh pihak swasta.

P10 (MS: T3-32)

Mengambil kira keperluan golongan OKU dalam mereka bentuk jalan dan bangunan serta penyediaan perabot jalan.

P11 (MS: T3-32)

Mengkaji semula piawaian tempat letak kereta awam dan kaki tangan di hospital.

P12 (MS: T3-33)

Menyediakan satu Pelan Pembangunan Kesihatan Komprehensif yang meliputi program/kempen.

MM10

Kemudahan dan Perkhidmatan Keselamatan Yang Berkualiti Perlu Disediakan Dengan Secukupnya

P1 (MS: T3-35)

Menambah kemudahan dan meningkatkan taraf perkhidmatan polis dan bomba.

P2 (MS: T3-35)

Mengambil kira cadangan tapak kemudahan keselamatan yang dinyatakan di dalam rancangan tempatan

P3 (MS: T3-35)

Meningkatkan penyediaan balai komuniti dan penyediaan elemen-elemen konsep 'Bandar Selamat'.

P4 (MS: T3-35)

Menambahkan bilangan anggota polis dan bomba berdasarkan nisbah penduduk.

P5 (MS: T3-35)

Menggunakan ICT dan Sistem Maklumat Geografi (GIS) di dalam pemetaan maklumat, data dan statistik.

P6 (MS: T3-35)

Meningkatkan kesedaran dan pendidikan awam berkaitan keselamatan.

Hala Tuju 3:

Peningkatan Pembangunan Kemudahan Keagamaan, Kemudahan Awam, Rekreasi dan Sukan Yang Mencukupi, Berkualiti dan Inklusif

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar

MM11

Penyediaan Kemudahan Tempat Ibadat dan Perkuburan Yang Mencukupi

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T3-38)

Menyediakan Tempat Ibadat Islam yang mencukupi.

P2 (MS: T3-38)

Menyediakan Tempat Ibadat Bukan Islam yang mencukupi mengikut piawaian perancangan semasa.

P3 (MS: T3-38)

Mengambil kira cadangan tapak kemudahan keagamaan yang dinyatakan di dalam rancangan tempatan.

P4 (MS: T3-38)

Menggalakkan penyediaan kompleks Islam bersepadu.

P5 (MS: T3-38)

Menaik taraf dan membaiki pulih kemudahan Tempat Ibadat Islam sedia ada.

P6 (MS: T3-38)

Memastikan tempat ibadat mesra pengguna bagi orang kurang upaya (OKU) dan warga emas.

P7 (MS: T3-38)

Tindakan penguatkuasaan akan diambil ke atas pembinaan struktur tempat ibadat tanpa izin dari pihak berkuasa.

P8 (MS: T3-38)

Menyediakan tapak perkuburan Islam seperti yang diunjurkan.

P9 (MS: T3-38)

Menyediakan tapak perkuburan Bukan Islam seperti yang diunjurkan.

P10 (MS: T3-38)

Menggalakkan penyediaan kubur awam secara bersepadu.

MM12

Kemudahan dan Perkhidmatan Keselamatan Yang Berkualiti Perlu Disediakan Dengan Secukupnya

P1 (MS: T3-40)

Mewujudkan kemudahan dan perkhidmatan pusat-pusat pengurusan warga emas.

P2 (MS: T3-40)

Membina kompleks penyangg bagi setiap daerah bagi menempatkan anak-anak yatim/miskin.

P3 (MS: T3-40)

Menyediakan pusat pemulihan bagi kes melibatkan masalah sosial remaja.

P4 (MS: T3-40)

Menyediakan pusat aktiviti harian atau pusat latihan kemahiran di setiap daerah.

P5 (MS: T3-40)

Memberi sokongan kepada pertubuhan-pertubuhan kebajikan/badan bukan kerajaan sedia ada.

P6 (MS: T3-40)

Menggalakkan penyediaan kemudahan fizikal bandar dan pengangkutan awam yang mesra warga emas, kanak-kanak dan OKU.

P7 (MS: T3-40)

Membina rumah perlindungan bagi golongan gelandangan.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar

MM13

Penyediaan Kemudahan Tempat Ibadat dan Perkuburan Yang Mencukupi

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T3-42)

Mewujudkan sekurang-kurangnya satu pusat komuniti bersepadu mengikut piawaian.

P2 (MS: T3-42)

Mewujudkan pusat golongan belia setempat untuk mengelakkan gejala sosial.

P3 (MS: T3-42)

Mewujudkan pusat aktiviti kanak-kanak bawah 18 tahun untuk mengelakkan gejala sosial.

P4 (MS: T3-42)

Memberi penekanan kepada kualiti kemudahan yang disediakan dari aspek reka bentuk bangunan yang sesuai, persekitaran yang menarik dan kepelbagaian aktiviti dan fungsi.

P5 (MS: T3-42)

Reka bentuk jalan dan bangunan serta penyediaan perabot jalan perlu mengambil kira keperluan golongan OKU, warga emas dan kanak-kanak.

MM14

Kemudahan Taman Awam, Rekreasi dan Sukan Akan Disediakan Untuk Keperluan Semua Pelanggan Secara Bersepadu dan Mengikut Hierarki Pusat Petempatan

P1 (MS: T3-44)

Menyediakan taman-taman awam berdasarkan sasaran piawaian yang diguna pakai semasa.

P2 (MS: T3-44)

Memastikan penyediaan kemudahan awam, rangkaian jaluran hijau, kawasan lapang, ruang pejalan kaki dan basikal, rizab landskap dan taman awam serta sistem pengangkutan awam yang berkualiti.

P3 (MS: T3-44)

Meningkatkan, membaik pulih dan menyelenggara kawasan rekreasi sedia ada secara berjadual.

P4 (MS: T3-44)

Mewartakan semua kawasan taman awam, tanah lapang, kemudahan rekreasi dan sukan sedia ada.

P5 (MS: T3-44)

Setiap pusat daerah perlu menyediakan taman-taman rekreasi.

P6 (MS: T3-44)

Mempelbagaikan aktiviti di kawasan rekreasi bersesuaian.

P7 (MS: T3-44)

Elemen-elemen dalam kawasan rekreasi perlu mesra-pengguna.

P8 (MS: T3-44)

Memastikan penyediaan kemudahan sokongan dan penerapan elemen bandar selamat.

P9 (MS: T3-44)

Menggalakkan usahasama di antara orang awam, PBT dan Badan Bukan Kerajaan (NGO).

P10 (MS: T3-44)

Menggalakkan penglibatan sektor swasta secara Corporate Social Responsibility (CSR).

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P11 (MS: T3-45)

Menggalakkan penyediaan elemen-elemen pendidikan awam.

P12 (MS: T3-45)

Menggalakkan pelaksanaan konsep kebun komuniti bandar dengan penanaman pokok buah-buahan.

P13 (MS: T3-45)

Menyediakan kemudahan sukan khususnya padang bola di pusat kejiranan dengan lokasi yang bersesuaian.

Hala Tuju 4:

Perluasan Penyediaan Sistem Pengangkutan Bersepadu Untuk Penumpang dan Barang Yang Berkualiti, Menyeluruh, Boleh Dipercayai (Reliable), Efisien dan Mampan

MM15

Sistem Pengurusan Permintaan Perjalanan (Travel Demand Management) Akan Dilaksana Bagi Mewujudkan Sistem Pengangkutan Bandar Yang Mampan

P1 (MS: T3-50)

Menyediakan manual pengurusan permintaan lalu lintas .

P2 (MS: T3-50)

Mempertingkatkan penggunaan mod pengangkutan awam.

P3 (MS: T3-50)

Melaksanakan Sistem Maklumat Pengangkutan Bersepadu (ITIS).

P4 (MS: T3-50)

Mengintegrasikan pengangkutan di dalam perancangan guna tanah dengan mengadaptasikan Konsep Transit Oriented Development (TOD).

P5 (MS: T3-50)

Menyediakan laluan pejalan kaki berbumbung dan berintegrasi di antara bangunan dan penunggang basikal yang menyeluruh dan berterusan.

P6 (MS: T3-50)

Menyediakan kemudahan laluan khas basikal secara menyeluruh.

P7 (MS: T3-50)

Menyediakan program khas hari tanpa kenderaan persendirian di pusat-pusat bandar.

P8 (MS: T3-50)

Menyediakan insentif kepada golongan pekerja bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam.

P9 (MS: T3-50)

Menyediakan kawasan khusus di lokasi yang strategik bagi menangani kemasukan kenderaan berat ke pusat bandar.

P10 (MS: T3-50)

Mengurangkan Tempat Letak Kereta (TLK) di kawasan bandar dan meningkatkan harga caj TLK.

MM16

Menguatkan Perkhidmatan Pengangkutan Awam Negeri Selangor Untuk Mencapai Sasaran Modal Split

P1 (MS: T3-54)

Menubuhkan sebuah Jawatankuasa / Majlis di peringkat negeri yang bertindak sebagai penyelar.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Penggubahan)

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar

Inisiatif Pelaksanaan

P2 (MS: T3-53)

Menyediakan Terminal Pengangkutan Awam Bersepadu (TPAB) utara di Elmina Barat dan Shah Alam serta menaik taraf terminal pengangkutan Gombak kepada Terminal Bersepadu Gombak bagi kawasan timur.

P3 (MS: T3-53)

Memperluaskan liputan perkhidmatan bas di kawasan-kawasan perumahan.

P4 (MS: T3-53)

Menyediakan sistem Bas Rapid Transit (BRT) di bandar-bandar utama khususnya bandar-bandar dalam Konurbasi Nasional.

P5 (MS: T3-53)

Menyediakan perkhidmatan bas henti-henti di Daerah Sabak Bernam dan memperluaskan liputan perkhidmatan di Daerah Kuala Selangor dan Hulu Selangor.

P6 (MS: T3-53)

Meningkatkan kekerapan perkhidmatan bas jarak jauh di Daerah Sabak Bernam, Sepang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Hulu Selangor ke semua bandar utama.

P7 (MS: T3-53)

Menyediakan perkhidmatan bas komuniti di dalam kawasan Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran.

P8 (MS: T3-54)

Memperkenalkan pengangkutan awam berkonsepkan perkhidmatan atas permintaan (*Demand Responsive Transport*).

P9 (MS: T3-54)

Memastikan harga tambang yang sesuai dan berpatutan dengan jarak dan kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam.

P10 (MS: T3-54)

Memastikan penyediaan kemudahan sokongan pengangkutan awam.

P11 (MS: T3-54)

Mengkaji keperluan cadangan perkhidmatan dan kemudahan pengangkutan awam di dalam Laporan Cadangan Pemajuan (LCP).

P12 (MS: T3-54)

Menambah dan memperluaskan jaringan laluan pengangkutan berasaskan rel.

P13 (MS: T3-54)

Memastikan pemantauan dan penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan dilaksana secara konsisten.

P14 (MS: T3-54)

Menyediakan Pelan Induk Pengangkutan Awam Negeri Selangor.

P15 (MS: T3-55)

Mengadakan kolaborasi dengan operator pengangkutan awam yang merentasi dan bersempadan dengan Negeri Selangor.

P16 (MS: T3-55)

Melibatkan PBT Negeri Selangor untuk menentukan kawasan-kawasan yang memerlukan perkhidmatan, lokasi kemudahan sokongan dan kempen penggunaan pengangkutan awam kepada masyarakat.

TERAS 3


KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
MM17 Kemudahan Sokongan Pengangkutan Yang Selamat dan Mesra Pengguna Perlu Disediakan Dengan Mencukupi, Menyeluruh dan Berterusan	P1 (MS: T3-59) Menyediakan pelbagai kemudahan sokongan yang mesra pengguna. P2 (MS: T3-59) Menyediakan kemudahan sokongan yang mengutamakan keselamatan dan keselesaan pengguna. P3 (MS: T3-59) Memastikan reka bentuk dan kemudahan yang disediakan mengambil kira keperluan semua golongan pengguna. P4 (MS: T3-59) Menyediakan terminal kenderaan berat terutamanya di kawasan industri. P5 (MS: T3-59) Penerapan konsep 'First-Mile Last-Mile' yang reliable dan berkesan.
MM18 Peningkatan Tahap Kemudahsampaian Secara Lebih Menyeluruh, Efisien dan Mampan	P1 (MS: T3-61) Mengkaji keperluan dan kebolehlaksanaan cadangan pembangunan jalan. P2 (MS: T3-61) Mengambil kira cadangan pembangunan jalan raya baharu yang dikenal pasti oleh pihak berkuasa. P3 (MS: T3-61) Melaksanakan pembangunan jalan-jalan baru dan menaik taraf jalan. P4 (MS: T3-61) Memastikan pembangunan jalan mengikut hierarki yang jelas. P5 (MS: T3-61) Memastikan pembinaan jalan-jalan baru adalah saling bersambungan dengan jalan di daerah bersempadan. P6 (MS: T3-61) Menggalkan penggunaan teknologi hijau di dalam pembangunan jalan raya. P7 (MS: T3-62) Memastikan pembangunan lebuh raya tidak memisahkan petempatan sedia ada dan pendekatan penggunaan kejuruteraan yang mesra alam. P8 (MS: T3-62) Cadangan baru pembangunan lebuh raya perlulah mematuhi syarat-syarat seperti TIA, SIA dan EIA serta mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri serta mendapat persetujuan Pihak Berkuasa Negeri.
MM19 Keselamatan Semua Pengguna Jalan Raya, Termasuk Pejalan Kaki, Penunggang Motosikal dan Basikal, Perlu Dititikberatkan Di Semua Kawasan Pembangunan	P1 (MS: T3-64) Menyediakan kemudahan seperti 'lay-by'. P2 (MS: T3-64) Melaksanakan langkah-langkah penenang lalu lintas (traffic calming) di kawasan yang mengalami konflik lalu lintas. P3 (MS: T3-64) Menggalkan pengasingan laluan basikal dan motosikal (mode separation) di jalan-jalan utama

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

PELAN SKEMATIK TRANSIT REL DAN BRT

PELAN SKEMATIK TRANSIT REL DAN BRT LEMBAH KLANG (TERMASUK CADANGAN REL RS NEGERI SELANGOR 2035)



— Laluan Rel Sedia Ada — Laluan BRT/ Cadangan BRT - - - Stesen Sambungan — Stesen Pertukaran — Negeri Bersempadanan

PETUNJUK :

- KTM Laluan Batu Caves - Pulau Sebang - Johor Bahru
- KTM Laluan Tanjung Malim - Pelabuhan Klang
- LRT Laluan Ampang
- LRT Laluan Sri Petaling
- LRT Laluan Kelana Jaya
- ERL Laluan KLIA Ekspres
- ERL Laluan KLIA Transit
- Laluan Monorel KL
- Landasan Keretapi Pintasan Serendah - Pelabuhan Klang - Seremban

- MRT Laluan Kajang
- LRT 3
- MRT Laluan Putrajaya
- MRT 3 Laluan Lingkaran
- KTM Laluan KL Sentral - Skypark Terminal
- BRT Laluan Sunway
- Laluan ECRL
- Cadangan KTM KL Sentral - Seremban
- Cadangan BRT
- Cadangan LRT Kelana Jaya - Shah Alam - Klang
- Cadangan KTM Rawang - Batu Arang

- LRT Puchong - Serdang - Kajang
- LRT Sungai Buloh - Shah Alam - Puchong - Cyberjaya - Putrajaya - Bandar Baru Bangi
- Cadangan Keretapi Laju (KL Sentral - Seremban - Johor Bahru - Singapura)
- Cadangan Laluan Rel Klang - Sabak Bernam

Lain-lain :

- Pelabuhan
- Lapangan Terbang
- Terminal Bersepadu
- Pintu Masuk Utama

Senarai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) :

- | | | |
|--|---|---|
| 1 - Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB) | 8 - Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) | 16 - Majlis Perbandaran Sepang (MPSp) |
| 2 - Majlis Perbandaran Hulu Selangor (MPHS) | 9 - Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) | 17 - Perbadanan Putrajaya (PPJ) |
| 3 - Majlis Daerah Tanjong Malim (MDTM) | 10 - Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) | 18 - Majlis Daerah Rembau (MBR) |
| 4 - Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) | 11 - Majlis Perbandaran Kuala Selangor (MPKS) | 19 - Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) |
| 5 - Majlis Perbandaran Selayang (MPS) | 12 - Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) | 20 - Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) |
| 6 - Majlis Perbandaran Bentong (MPB) | 13 - Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) | |
| 7 - Majlis Perbandaran Kota Bharu - Bandar Raya Islam (MPKB-BRI) | 14 - Majlis Perbandaran Kajang (MPKJ) | |
| | 15 - Majlis Bandaraya Seremban (MBS) | |

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Hala Tuju 5:

Peningkatan Penyediaan Bekalan Air Yang Mencukupi dan Bersih

Dasar

MM20

Kualiti Air Di Sungai-Sungai Yang Menjadi Punca Air Mentah Dipulihara dan Dipelihara Daripada Pencemaran

MM21

Sumber Baru, Kebolehdapatan dan Keupayaan Simpanan Air Mentah dan Air Terawat Perlu Diterokai dan Dipertingkatkan

MM22

Pembangunan Skim Bekalan Air Mentah Di Antara Negeri dan Inter-lembangan Akan Diurus Secara Menyeluruh, Bersepadu Serta Holistik

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T3-70)

Mewartakan kawasan sumber air yang berpotensi sebagai zon perlindungan di bawah perundangan pihak berkuasa sumber air negeri.

P2 (MS: T3-70)

Menyediakan zon penampungan bagi kawasan empangan, sumber air kolam, tasik dan bekas lombong dengan memperuntukkan jarak kelebaran kawasan penampungan.

P3 (MS: T3-70)

Meningkatkan pemantauan dan pengawalan yang lebih rapi, sistematik dan menyeluruh ke atas kualiti air.

P4 (MS: T3-71)

Menguatkuasakan 'Peraturan-Peraturan Kemasukan / Pelepasan Bahan Pencemar (Negeri Selangor) 2012'

P1 (MS: T3-73)

Mewujudkan perancangan secara keseluruhan berkaitan penggunaan dan pengagihan di antara sumber air mentah dan air terawat.

P2 (MS: T3-73)

Mempertingkatkan rezab simpanan air mentah Negeri Selangor serta meneroka sumber air alternatif baru dengan memulihara 20 kolam.

P3 (MS: T3-73)

Meningkatkan dan memanfaatkan keupayaan 'carrying capacity'.

P4 (MS: T3-73)

Melaksanakan dua (2) projek mega bekalan air mentah Negeri Selangor.

P5 (MS: T3-73)

Memanfaatkan projek penyaluran air mentah antara Pahang / Selangor.

P6 (MS: T3-73)

Menjalankan kajian ketersediaan sumber air di Negeri Selangor setiap lima (5) tahun.

P1 (MS: T3-75)

Mengenal pasti keperluan bekalan air mentah dari negeri bersempadan.

P2 (MS: T3-75)

Menyediakan perancangan kerjasama bersepadu antara negeri.

P3 (MS: T3-75)

Melindungi dan mewarta kawasan tadahan air sungai dengan kerjasama negeri bersempadan.

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

CADANGAN JAJARAN LALUAN PENGANGKUTAN AWAM

PUSAT TRANSIT UTAMA, PUSAT TRANSIT ANTARABANGSA DAN CADANGAN LALUAN REL



2 Pelabuhan

Pelabuhan Klang

Pelabuhan Barat, Utara dan Selatan

Cadangan Pelabuhan Pulau Carey



3 Terminal Bersepadu

TBG Terminal Bersepadu Gombak

TBU Cadangan Terminal Bersepadu Utara Elmina

TBS Terminal Bersepadu Selatan



2 Lapangan Terbang

KLIA Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA)

L TSAAS Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah (L TSAAS)

Petunjuk :

- Pusat Transit Utama
- Pusat Transit Antarabangsa
- Kawasan Tepu Bina
- Cadangan Pengaktifan Semula
- Rel Komuter Rawang – Batu Arang
- Cadangan Rel Barangan
- Cadangan Laluan Rel LRT 3
- Cadangan Laluan Rel MRT 3
- Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- Cadangan Laluan HSR

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuh Raya
- Jalan Utama
- Laluan Rel ERL, KTM dan Monorail
- Laluan Rel MRT dan LRT
- Laluan Rel ECRL
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

*Nota: Laluan HSR yang ditunjukkan adalah secara indikatif sahaja.

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar	Inisiatif Pelaksanaan
	P4 (MS: T3-75) Mengetahui pasti ketersediaan sumber air mentah di negeri-negeri bersempadanan. P5 (MS: T3-75) Menyelaras konsep dan pelaksanaan 'Sumber Air Mentah Tanpa Sempadan' (<i>Borderless Raw Water</i>)
MM23 Tahap Perkhidmatan, Sistem Operasi dan Kualiti Air Terawat Akan Dipertingkatkan	P1 (MS: T3-77) Menaik taraf serta baik pulih Loji Rawatan Air (LRA) sedia ada P2 (MS: T3-77) Membina LRA Langat 2 Fasa 2. P3 (MS: T3-77) Cadangan pembinaan Loji Rawatan Air (LRA) baharu. P4 (MS: T3-77) Menggalakan dan mempromosikan pemasangan bidal air/ 'water thimble'
MM24 Kadar Air Tidak Terhasil (NRW) Akan Dikurangkan Daripada 34.4% (Tahun 2012) Kepada 21.0% (Menjelang Tahun 2035)	P1 (MS: T3-82) Menjalankan kerja-kerja penggantian paip sistem pengagihan bekalan air bersih dari jenis asbestos cement kepada paip yang berkualiti tinggi seperti HDPE, Mild Steel dan UPVC. P2 (MS: T3-82) Meningkatkan pengawalan dan penguatkuasaan secara berjadual untuk mengurangkan kecurian air.

Hala Tuju 6:

Peningkatan Penyediaan Bekalan Utiliti Yang Mencukupi, Boleh Dipercayai (*Reliable*) dan Efisien

MM25 Bekalan Tenaga Elektrik Perlu Disediakan Dengan Mencukupi dan Mencapai Tahap Jaminan Kebolehpercayaan Yang Tinggi	P1 (MS: T3-87) Melaksanakan cadangan talian rentis yang memerlukan rizab laluan yang baru dan juga penaiktarafan talian sedia ada. P2 (MS: T3-87) Menyediakan program jangka panjang bekalan elektrik dengan mengambil kira unjuran kajian (perancangan guna tanah masa hadapan). P3 (MS: T3-87) Menggalakkan penjanaan bekalan elektrik menggunakan tenaga yang diperbaharui (renewable energy) pada skala kecil dan sederhana. P4 (MS: T3-87) Meneruskan cadangan penyediaan talian Projek Pengukuhan Sistem Kawasan Tengah (CAR). P5 (MS: T3-87) Menyedia dan merizabkan laluan rentis TNB dan koridor laluan utiliti. P6 (MS: T3-87) Menggalakkan pelaksanaan 'solar farm' bagi menjimatkan penggunaan bekalan elektrik.
---	--

*Nota: Penilaian inisiatif pelaksanaan perlu merujuk RS Negeri Selangor 2035 (Pengubahan)

TERAS 3

KE ARAH NEGERI CEKAP SUMBER DAN BERDAYA HUNI

Dasar

MM26

Penggunaan Gas Asli Akan
Dipertingkatkan

Inisiatif Pelaksanaan

P1 (MS: T3-89)

Menyediakan kawasan industri khas bagi industri-industri baru yang menggunakan gas.

P2 (MS: T3-89)

Memastikan rizab yang mencukupi dan mengambil kira perancangan guna tanah.

P3 (MS: T3-89)

Menggalakkan dan memperluaskan penyaluran bekalan gas bagi pembangunan kawasan perumahan.

PROJEK-PROJEK UTAMA

PROJEK BERIMPAK TINGGI RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)



3

Projek Utama

- IDRISS
- ZPE SMG
- SABDA

Petunjuk :

- Kawasan Tepu Bina
- Pusat Transit Utama
- Pusat Transit Antarabangsa
- Kawasan Tanaman Padi
- Central Forest Spine (CFS)
- Pusat Agropolitan
- Badan Air
- ✈ Lapangan Terbang
- 🚢 Pelabuhan
- Sempadan Konurbasi Nasional

Projek Flagship :

- 🔴 Wilayah Pembangunan Bersepadu di Selangor Selatan – IDRISS
- 🔵 Zon Pembangunan Ekonomi Selangor Maritime Gateway – ZPE SMG
- 🟡 Kawasan Pembangunan Sabak Bernam – SABDA

Lain-lain :

- Negeri Bersempadan
- Sempadan Daerah
- Lebuhraya
- Jalan Utama
- ⚡ Laluan Rel KTM
- ⚡ Laluan Rel ERL
- ⚡ Laluan Rel MRT, LRT & Monorail
- ⚡ Laluan Rel ECRL
- ⚡ Cadangan Laluan Rel MRT3
- ⚡ Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)
- ⚡ Cadangan Laluan Rel Klang – Sabak Bernam
- Zon Pesisiran Pantai (3 Batu Nautika)

Pelan Kesesuaian dan Halangan Pembangunan Negeri Selangor




RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

PETUNJUK :


Kategori	Sub-Kategori	Keluasan (Ha)
A. Kawasan Tepu Bina	Kawasan Perbandaran	
	Kawasan Pembangunan Komited	
B. KSAS	Hutan Simpanan Kekal	283,367.98
	Central Forest Spire (CFS)	
	Tanah Gambut	
	Pelancongan Semula Jadi	
	Pelancongan Warisan	
	Pernatang Kuarza	
	Pusat Kawalan Kusta Negara	
	Kawasan Risiko Tanah Runtu (Kecerunan >25°)	
	Tanah Tinggi (>1000m)	
	Badan Air / Sungai / Empangan	
C. Pertanian Produktif	IADA Barat Laut	19,606.24
	Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)	
	Zon Industri Akuakultur (ZIA)	
	Kebun Kerang	
	Pusat Agropolitan	
D. Infrastruktur dan Utiliti	Lebuhraya	
	Jalan Raya Utama	
	Laluan Rel / Transit	
	Laluan Rel KTM	
	Laluan Rel MRT	
	Laluan Keretapi Barangan	
	Laluan Rel ECRL	
	Laluan BRT	
	Lapangan Terbang	
	Pelabuhan	
	Pusat Transit Utama	
	Stesen Janakuasa Elektrik	
E. Lain-lain	Negeri Bersempadanan	
	Sempadan Daerah	
	Kawasan yang Berpotensi Pembangunan	
	Zon Persisiran Pantai (3 Batu Nautika)	
	Cadangan Sambungan Laluan Rel ERL (Negeri Sembilan)	
	Cadangan Laluan Rel Klang - Sabak Bernam	
Luas Negeri Selangor		792,116.09
Kawasan Berhalangan		476,333.10
Kesediaan/ Potensi Pembangunan		315,782.99

RSN SELANGOR
Skala 1:520,000



Hierarki Perbandaran

- Bandar Negeri
- Bandar Utama
- Bandar Tempatan



NOTA :
Kawasan tepu bina adalah berbentuk indikatif. Perancangan guna tanah secara 'lot based' yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada Rancangan Tempatan (RT).

SUMBER:
Kajian Rancangan Struktur Negeri Selangor, 2035 (Pengubahan)
Rancangan Fizikal Negara Ke-4, 2020

Pelan Strategik Guna Tanah Negeri Selangor 2035 (PENGUBAHAN)

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)

PETUNJUK :
Guna Tanah Utama

Kategori
● Kawasan Keutamaan Pembangunan 1
● Kawasan Keutamaan Pembangunan 2
● Pertanian
● Hutan

MP1, MP2, MP3, MP5, MP7
MP1
MP12, MP13, MP14, MP15
MP17, MP18

Jenis / Aktiviti Pembangunan Utama

● Bandar Negeri
● Bandar Utama
● Bandar Tempatan
● Industri
● Pelancongan Semula Jadi
● Pelancongan Warisan
● Sukan, Membeli-belah dan MICE

MP5
BM4, BM5, BM6, MP8
BM7, BM8, MP23

**Aktiviti Pembangunan / Ciri-ciri Fizikal
Berstatus KSAS**

● Tanaman Padi
● Zon Persisiran Pantai
● Kawasan Benih Kerang / Akuakultur
● Badan Air
● Permatang Kuarza
● Pusat Kawalan Kusta Negara
● Central Forest Spine (CFS)

MP12, MP13
MP20
MP12
MP21, MP26, MP27
MP18
MP17

Projek Flagship

○ Wilayah Pembangunan Bersepadu di
Selangor Selatan - IDRISS
○ Zon Pembangunan Ekonomi Selangor
Maritime Gateway - ZPE SMG
○ Kawasan Pembangunan Sabak
Bernam - SABDA

BM1, BM4, BM5,
BM10

Pengangkutan & Perhubungan


Lebuhraya
Jalan Raya Utama
Laluan Rel / Transit
Laluan Rel KTM
Laluan Rel MRT
Laluan Keretapi Barang
Laluan Keretapi ECRL
Laluan BRT
Lapangan Terbang
Pelabuhan
Pusat Transit Utama
Stesen Janakasa Elektrik

MM15, MM16,
MM17, MM18,
BM10

Lain-lain

--- Negeri Bersempadanan
--- Sempadan Daerah
● Zon Persisiran Pantai (3 Batu Nautika)
--- Cadangan Laluan Rel ERL Negeri Sembilan
++ Cadangan Laluan Rel Klang - Sabak Bernam


RSN
SELANGOR
Skala 1:520,000



SADANGAN PENGANGKUTAN AWAM

1. Cadangan Pengangkutan Semula Rel Komuter Rawang - Batu Arang
2. Cadangan Terminal Bersepadu Utara (TBU) Elmina
3. Cadangan LRT :
Sungai Buloh - Shah Alam - Puchong - Cyberjaya - Putrajaya - Bandar Baru Bangi
4. Landasan Keretapi Pintasan Pelabuhan Klang - Seremban
5. Cadangan LRT Puchong - Serdang - Kajang

PELAN KUNCI



NOTA :

Kawasan tepu bina adalah berbentuk indikatif. Perancangan guna tanah secara 'lot based' yang dikeluarkan adalah teraikh kepada Rancangan Tempatan (RT).

SUMBER:

Kajian Rancangan Struktur Negeri Selangor, 2035 (Pengubahan)
Rancangan Fizikal Negara Ke-4, 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF DRAF RS NEGERI SELANGOR 2035 (PENGUBAHAN)



PLANMalaysia Selangor

Alamat

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor (**PLAN**Malaysia Selangor)
Tingkat 15-18, Bangunan Darul Ehsan,
No.3, Jalan Indah, Seksyen 14,
40646 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Tel: 03-5511 6666
Fax: 03-5510 5051

